



Pachuca de Soto, Hgo. 18 de mayo de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-001

C. Belén Arturo Hernández Máximo
Presidente Municipal de
San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,417,745.12 (Dos millones cuatrocientos diecisiete mil setecientos cuarenta y cinco pesos 12/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMSAT/DOPM/215/2023



00531585-C085-425881

ATENTAMENTE
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
TwMtr+OePz2gcu5gYO/Eky3yWHQKEJqHimjVqP8drIk0nS9uYAY7iq0B46B5urXozNwEeraE/X
xdllC7eOkXAu8Tewy1Yx5Q0ZDFWNMx4oYebNkK372puTgVQGrFIWbLhyYnZ8CpNL3nejlWZ
BjmXLUIDVIQDecDj7GmlIH0DSRYCbaB6RGouRPJ638rx1HAFPHR3F2Htp2ZE2tUshSdb2pKymlwC
0zcDRVZL27lpPgKT0JbbXvqQqz7ZwZUSIULQb2R9MOaiQJWggllxJOmMUSMR5a74JAmVIUAC
N/+K/IS+WMJBq7LARWXBRyIDNCBQ==
RAVE650514LW4 19/05/2023 07:35:25 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO
HEMB490129AL6- BELÉN ARTURO HERNÁNDEZ MÁXIMO
bE0pW9EblRS5DbH5NQYASrGnv7VIZsSc2EUArxdxHYur+tcQH/II4hNTV7KMG1hWclEJemFoK9RC
M0+C1D5U1735DIUS9s+Pd1XhaPUqqPYEvmsz1Nq1K0OVhJ/JU2bAqPax9QwC4QY3T5rdbrghNZ
a1M09V1Sqv9eW0HQY99D/qxDOOHcOss5NAptnJEEdTEvM0dPx3TUGVLEx/XcZsEg6HDY4WVDFI
HGLEJS+8RETxWUySvclumzwBSkf2qf8OdMLdpePWWMTS2A7AmqDNWabPVUcz/MFITcw3KmUnits
/ao7aKJP3CCWkbUc367pM422mYfBOW==
HEMB490129AL6 22/05/2023 11:25:37 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-001

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

MUNICIPIO: San Agustín

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

San Agustín Tlaxiaca

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

HOJA No.: 1

FECHA: 18 de mayo de 2023

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM052001	Construcción de Empedrado en Calle Tezontepac, Loc. Nueva Tlaxiaca	Mayo 2023 Agosto 2023	Nueva Tlaxiaca	\$606,873.17	\$606,873.17	\$606,873.17	\$0.00	Metro Cuadrado	1,353.87	45	C
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2023/FAISM052002	Construcción de Red de Agua Potable en Av. Revolución, Loc. Puerto México	Mayo 2023 Agosto 2023	Puerto México	\$166,512.19	\$166,512.19	\$166,512.19	\$0.00	Metro Lineal	453.00	32	C
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2023/FAISM052003	Construcción de Red de Agua Potable en Calles La Palma y Tlaloc, Sector Fresno	Mayo 2023 Agosto 2023	San Agustín Tlaxiaca	\$625,972.84	\$625,972.84	\$625,972.84	\$0.00	Metro Lineal	458.50	23	C
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2023/FAISM052004	Construcción de Red de Agua Potable y Red de Drenaje Sanitario en Calle Pachuca, Sector Mexiquito	Mayo 2023 Agosto 2023	San Agustín Tlaxiaca	\$579,238.74	\$579,238.74	\$579,238.74	\$0.00	Metro Lineal	379.00	95	C
S42 Alcantarillado 20 Zona Rural	2023/FAISM052005	Construcción de Red de Drenaje Sanitario en Calles Sta. Julia y Adolfo Ruiz Correa, Loc. San Miguel Tornacurtla	Mayo 2023 Agosto 2023	San Miguel Tornacurtla	\$439,148.18	\$439,148.18	\$439,148.18	\$0.00	Metro Lineal	459.40	41	C
TOTAL:						\$2,497,745.12	\$2,497,745.12					

[illegible]



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-001

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 18 de mayo de 2023

Página 15 de 26

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	PÁGINA 15 DE 26
2023/FAISM052004 Construcción de Red de Agua Potable y Red de Drenaje Sanitario en Calle Pachuca, Sector Mexiquito TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 15 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 120 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX. PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00 PZA COSTO \$579,238.74 227.40 M2 8.00 M

[illegible]

00529722-C085-424273



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-001

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

FECHA: 18 de mayo de 2023

Página 16 de 26

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA; INCLUYE: BASE, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	0.12 M3
	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	159.18 M3
	EXCAVACION EN ZANJA CON EQUIPO HIDRAULICO EN MATERIAL TIPO II ALTAMENTE CONSOLIDADO EN SECO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE LA ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	68.22 M3
	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	22.74 M3
	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 64 mm. (2 1/2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	379.00 M



CARI OS SOTO GARCIA | DIRECTOR TECNICO MUNICIPAL

00529722-C085-424273

00629/ZZ-C086-424273



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-001

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 18 de mayo de 2023

Página 18 de 26

No. OBRA o ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	610.35 M3-KM
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE CODO 22° RADIO LARGO 60 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 50 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 60 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 75 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 60 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 75 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TAPON CAMPANA DE 60 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA



00528722-C085-434273

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
GIMANOVANDI+3wRFB2wIT2+HvCB2mwFDpdyWhmIA+MBa7N7qJ2R6wSBY3UXhTebnNus4EY
WpdaQBAkPc...
YmELJ9AUkVwKw6Jia...
2g+75AVNYC+8skwWloXKXeuim78SSU...
uDr63XEl/mEbLLM5j+7hOudpA+==
SOGC440908PE3 18052023 04:21:50 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-001

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 18 de mayo de 2023

Página 19 de 26

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 mm. (12"), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	28.00	KG
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	2.00	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	5.00	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	3.00	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	40.00	PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2 "), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.00	PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 64 mm. (2 1/2 "), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	2.00	PZA

[illegible]

00629722-C085-424273

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-001

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 18 de mayo de 2023

Página 20 de 26

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	PÁGINA 20 DE 26
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FDO CON VOLANTE DE 75 mm. (3"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.00 PZA
	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 9 DE 1.20 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T.	2.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM. (4")	4.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 55 KG.	4.00 PZA
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	268.10 M2
	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	232.82 M3



00529722-C085-424273

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
GJMFQNMZMDFFPVRBZmWtUzTQpkyWhmCfA-MBzNTqZ66wSbSYXUhtobnNuxS4tE
WpCqQmYmZnM4LREP.MmM+H6AZ6wSNNWtGQpZsYmC6k6Q7QYUzTqLzC266b6Zb07UYUhd
2YmS4J4wKwKwEjWjLl-NOH+HmK6wSNNWtGQpZsYmC6k6Q7QYUzTqLzC266b6Zb07UYUhd
YmS4J4wKwKwEjWjLl-NOH+HmK6wSNNWtGQpZsYmC6k6Q7QYUzTqLzC266b6Zb07UYUhd
YmS4J4wKwKwEjWjLl-NOH+HmK6wSNNWtGQpZsYmC6k6Q7QYUzTqLzC266b6Zb07UYUhd
u4R3Z66wSbSYXUhtobnNuxS4tE
SOQ6460490RME3 19/05/2023 04:21:50 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/CI-2023-052-001

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 18 de mayo de 2023

Página 21 de 26

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	EXCAVACION EN ZANJA CON EQUIPO HIDRAULICO EN MATERIAL TIPO II ALTAMENTE CONSOLIDADO EN SECO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE LA ZANJA, TRASPALCOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	155.22 M3
	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	26.03 M3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE CON JUNTA HERMETICA PARA DRENAJE SANITARIO DE 10" (25 CM.) DE Ø, RESISTENTE AL ATAQUE DE LOS SULFATOS, ADEMAS DE PASAR LAS PRUEBAS DE HERMETICIDAD Y DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE. LA CUAL DEBERA CUMPLIR CON LAS NORMAS MEXICANAS VIGENTES QUE APLIQUEN; INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO, INSTALACIONES Y PORCENTAJES DE RUPTURAS EN TUBERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	372.20 M
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.01 A 1.25 m, APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL)	4.00 PZA

[illegible]

00529772-C085-424273



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-001

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 18 de mayo de 2023

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
No. OBRA O ACCIÓN	
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f' c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: BROCAL) RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION; INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	1.00 PZA
	111.47 M3
	250.54 M3



CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
C:\Programas\Word\B2w\T2+HvB2mwFYDppkYWhm16+MBa7Ntq26dWSY3UXbt0dnNurs4EV
V\B2w\T2+HvB2mwFYDppkYWhm16+MBa7Ntq26dWSY3UXbt0dnNurs4EV
YMSU8AUKK...
2g*75AVNYC...
u0B3XEJImEb...
SOGC64090RPE3 1805/2023 04:21:50 p. m.

00528722-C085-424273