



Pachuca de Soto, Hgo. 29 de junio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

C. Belén Arturo Hernández Máximo

Presidente Municipal de

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 3,058,363.31 (Tres millones cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y tres pesos 31/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMSAT/DOPM/459/2023, PMSAT/DOPM/460/2023



MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

ePvYPlkdTzKtSmtHf+JFwkt6qGLR48euSRQYrkyGu+5k2gxRqyFwJz0rN1AvVhW35AGLZL0s1KN
ABdg58B+M6Qw712IAzH6bW0R+PTQ4jhDN6n/2dWBz7fRoNaHjqtPLtnZN/8/NE7+2kH0DaTJZd0t
Izlo57cShhS0LcdgkvY7095FGRshHG62FDRiaEBgN1NgZxdDRIRKd5XTvj1tIVqMgHHao8+4HZL
nxapDb2jo74L74fpZ1TpE9SPA1/Pv2JNTX2huEPm0vGTUuJjAWRgBxJDJNz3WJ2nck0jQ6xf8XKe
wPxUJPGuqxLi6jwKvmuFmBT2Uny3g==
RAVE650514LW4 05/07/2023 12:05:57 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

HEMB490129AL6- BELÉN ARTURO HERNÁNDEZ MÁXIMO

hBmNwDP8EJ7fPwlbEDbpuKdJYyS9dkcJds1wmvWL9x1+19LGlpy2AQIBP6rdXrdI73LZxNz2qXcXAbV
7CuceV/Y0suaMMxx+ngsZFpDweHLsCGkUUKg0zMH226GaJOLDeFTQMopFZYyZsXuOSITqknwtzK
/sBVPXEUKuu2MAwKF5QnLwuMY7qGdLzMfm0b6AylM+wPkILTQv+B2nT+B5ogQfUlwO1BxToNUIQcy
tigKWjx7DWRdB3WJooYLERp4W0raYBQC+QVTbu+LjhHJd1HDCMj0i0Tln3Nwsh8CXy/DY55nxF6
Nd09sO7dR0WJYF6JRXpyeyoB3+3vQAA==
HEMB490129AL6 07/07/2023 03:33:50 p. m.

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

HOJA No.: 1

FECHA: 29 de junio de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal												
PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2023/FAISM052007	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en calle Morelos Bo. Huizache, San Miguel Tlacuautla.	Junio 2023 Septiembre 2023	San Miguel Tlacuautla	\$821,558.06	\$821,558.06		\$0.00	Metro Cuadrado	1,137.74	501	AD
	2023/FAISM052008	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre San Juan Tlacuautla.	Junio 2023 Junio 2023	San Juan Tlacuautla	\$814,465.59	\$814,465.59		\$0.00	Metro Cuadrado	1,121.74	1737	AD
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2023/FAISM052009	Construcción de Línea de Alimentación a la Red (zona baja) del tanque El 15, en calles Amado Nervo y 5 de Mayo.	Junio 2023 Septiembre 2023	San Agustín Tlaxiaca	\$1,422,339.66	\$1,422,339.66		\$0.00	Metro Lineal	975.00	7125	C

TOTAL:

\$0.00

[illegible]



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 29 de junio de 2023

Página 6 de 13

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	COSTO
2023/FAISM052009	Construcción de Línea de alimentación a la Red (zona baja) del tanque El 15, en calles Amado Nervo y 5 de Mayo. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA; INCLUYE: BASE, SEPARACION DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO SIMPLE; INCLUYE: SEPARACION DEL MATERIAL APROVECHABLE, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	\$1,422,339.66



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
IN510iz2oGdpESWVEJZUxM+Jk+12XV/ON954Pqia9g8iqozBeJogqW1S5RjGyOapls+VE3SsM7
NQ77rUD19DT1oTtRoONgRueKuk6w9Mox/p7dSYWkeOTWrsse28gk4LvjTt0dKKG2x03PCCo
zu0HBJIV7Y++XLZnyQd9GgSURtQ3AgwdrKiddahnyMz1S7HhdsW+ss8ET11MZ3d3IMJr4p
RkKpEVS17BdKAY7YKXN2GZ3K466oGBF6m1gP4N8N68PX7C12bM5ay6ouf-ellp
Thnqr8KAZ7ZMVD069BKA4ZPF5E8NCQ==
SOG6d4090PE3 29/06/2023 02:50:03 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 29 de junio de 2023

INSTANCIA EJECUTORA:

San Agustín Tlaxiaca

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
No. OBRA O ACCIÓN	
	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALLOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO):
	EXCAVACION EN ZANJA CON EQUIPO HIDRAULICO EN MATERIAL TIPO II ALTAMENTE CONSOLIDADO EN SECO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE LA ZANJA, TRASPALLOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.
	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO CON CAMPANA RD-26 DE 150 mm. (6"). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA
	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA DYNAPAC AL 90 % PROCTOR CON MATERIAL A y/o B, PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20 cm., INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y EQUIPO (NO INCLUYE: MATERIAL DE BANCO)
	ADQUISICION DE MATERIAL TEPETATE (L A B.) (PROCEDENTE DE BANCO), INCLUYE: CARGA



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
INS11Ouz/oGapESWVEJZUxxM+fsk+12XV/ON9SkPgiu9g8iqozBeUoqrW1SSRJGyOapls+VE3SsNd7
NQI7rUD19DT1eAtTrQONgRusKukGw9Moxpb7dSYWKeO7wRss28gk4LjYt1l0xKG2xro3IPGCo
zbU0RBjIV7Y++xLZnyQdI9GGSuRIQ3AgwdKtd8ehyM21SVHh58w+twspETtMzDAG11MjAFdIF
19kKpEvsSTAFBAKPX77nT4X7N92QuVZ3K66oGBF98n1gPN5N8H66PXC12bM5uVj6UreMP
1hmqn35LaVZWKWWD9P8M8PFqE98NQ==
SOGC640908PE3 29/06/2023 02:50:03 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 29 de junio de 2023

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
No. OBRA O ACCIÓN	
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO f'c= 150 Kg/cm2. HECHO EN OBRA; INCLUYE: CIMBRA COMUN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00 cm. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M², INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACION DE LA MEZCLA ASFALTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSION ASFALTICA, CALENTAMIENTOS, TENDIDO Y COMPACTACION, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. (NO INCLUYE ACARREO DE LA MEZCLA)
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE CODO 22° RADIO LARGO 150 MM., DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE CODO 45° RADIO LARGO 150 MM., DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE COPLE DE 150 MM., DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 29 de junio de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE TEE DE 150 MM. x 100 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 50 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 75 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 100 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 150 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	4.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 150 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	4.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE REDUCCION CAMPANA DE 75 MM. x 60 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE REDUCCION CAMPANA DE 100 MM. x 50 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 29 de junio de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE REDUCCION CAMPANA DE 100 MM. x 75 MM., DE P.V. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO, HASTA 300 mm. (12"), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	232.00 KG
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	4.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	2.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	2.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	16.00 PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 5/8 x 2 1/2, INCLUYE: TUERCA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	24.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 3/4 x 3 1/2", INCLUYE: TUERCA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	128.00 PZA



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
INS10uz9iGapESWVEZLxxM+75k+12XVI/ON95KpGla98lqozBeUoqrWY155NGyOapls+VE3SsM47
N0i7HuD19D11qTTrCOngRuakukGw9Moz/pb7dSYWkO7wRsz28g4LjT1l0KkIG2x03pGCo
zbU0RBUNjY++xLZnyQdl8GdSuRlQ3AgwIktdelnyM21SVHh5Sw+wsqP6T1MzxdA31NjJ4r4p
P9kdeVesTAFBARKPXR7n14X7N9ZOUVZ3Kde6G8F-d9n1gPN5N8h69PXTG1Z2M8u96ouF-eMP
1nnq35LAVZWKWD9F9Kd9rHqE5BNQ==
SOGC640908PE3 28/06/2023 02:50:03 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 29 de junio de 2023

Página 11 de 13

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 5/8 x 3", INCLUYE: TUERCA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	16.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO Fo. Go. DE 90° x 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBAS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE LISO GALVANIZADO DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	4.00 PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE Fo. Go. DE 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: PRUEBAS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA
	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO DOS ROSCAS 1/2"	8.00 PZA
	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSION EN CALIENTE TIPO ESTANDAR CLASE T50 (10.5 KG/CM2) NIPLE HASTA 4" DE LONGITUD Y 1/2" DE DIAMETRO	8.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 51 mm. (2"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	2.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIJO CON VOLANTE DE 100 mm. (4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.00 PZA





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 29 de junio de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBAS DE VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA DE BRONCE DE VASTAGO FIDO CON VOLANTE DE 152 mm. (6"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS TIPO 9 DE 1.20 x 0.90 M. MEDIDAS INTERIORES PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: PLANTILLA DE TABIQUE, CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, MURO DE TABIQUE, CIMBRA, DALA DE CONCRETO ARMADO, SIN INCLUIR MARCO Y CONTRAMARCO DE FIERRO FUNDIDO, P.U.O.T. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAMARCOS SENCILLOS DE 1.10 M. CON CANAL DE 100 MM. (4") SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS C/TAPA DE FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM. CON PESO DE 55 KG.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 29 de junio de 2023

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
No. OBRA O ACCIÓN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 120 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
	1.00 PZA



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
IN510uzo/oGapESWVEJZUxxM+J5K+12XV/ON85Kpja9g8lqozBeUoGrW1SSRJGyOapls+VE3SsNd7
NQ7rUD19DT1cTTrOQNGRueKukGw9Mox/pb7dSYWKeO7wRss28gk4LjYt10KKG2xro3PGCo
zU0JRBjIV7Yx+KLZnyQdI9G6SURIC3Agwdk4td8nyM21SVHts9w+twspETTMz+DA91MjAFdF
f9kpeVasTATBAHPCX7r14X7N92QUVZ3Kd6oGBF08n1gPN5N8H6PX7C12bM5uyl6ouF-eMP
fImqns3LaVZYK4YWD6P-B8a8P1HqE9BNQ==
SOGC46988PE3 29/06/2023 02:50:03 p. m.