



Pachuca de Soto, Hgo. 29 de junio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

C. Belén Arturo Hernández Máximo

Presidente Municipal de

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 3,058,363.31 (Tres millones cincuenta y ocho mil trescientos sesenta y tres pesos 31/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMSAT/DOPM/459/2023, PMSAT/DOPM/460/2023



MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

ePvYpikTtz/KTsMtht+JFwTT6qGLR4BouSRCYrkyGu+5k2gxRqyFwJz0rN1AvVhw35AGLZL0s1KN
ABdg58B+M6Qw712IAzH6bW0R+PTQ4jhDN6n/2dWBz7fRoNaHjqtPLnZn8/NE7+2kH0DaTJZd0t
Izlo57ShtSOLCdgkvY7O95FGRshHG62FDRIAEBgN1NgZxdDRfRKd5XTvjx1t1VqMgHao8+4HZL
nxapDb2jio74L74fp21TpE9SPA1/Pv2JNTX2huEPm0vGTUuJjAWRGbXJDJNz3WJ2nck0jQ6xf8XKe
wPxLPGuqzLi6jwKvnuFmBT2Uny3g==
RAVE650514LW4 05/07/2023 12:05:57 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

HEMB490129AL6- BELÉN ARTURO HERNÁNDEZ MÁXIMO

hBmNwDP8EJ7fPwEDbpuKdJyS9dkcJds1wmvWL9x1+19LGlpy2AQIBP6rdXrdI73LZnZzQxAbV
7CuCeV/Y0suaMMxx+ngsZFpDweHLSGkUUKg0zMH226GajOLDeFTQMopFZfyzZsxuOSItqknwizak
/sBVPXEUkuu2MAwKF5QnLwuMY7qGdLzMfm0b6AyM+wPkILTQv+B2nT+B5ogQIUwIO1BxToNuIqcy
tigKWjx7DWRd3WJooYXLERp4WoraYBQC+QVTbu+LhJHd1HDCoMj0i0Tin3Nwhs8CXy/DY55nxF6
Nd09sO7dR0WJYF6JRpxeyoB3+3vQAA==
HEMB490129AL6 07/07/2023 03:33:50 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca
ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
HOJA No.: 1
FECHA: 29 de junio de 2023

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2023/FAISM052007	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en calle Morelos Bo. Huizache, San Miguel Tlaxiaca.	Junio 2023 Septiembre 2023	San Miguel Tlaxiaca	\$821,558.06	\$821,558.06	\$821,558.06	\$0.00	Metro Cuadrado	1,137.74	501	AD
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2023/FAISM052008	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre San Juan Tlaxiaca.	Junio 2023 Junio 2023	San Juan Tlaxiaca	\$814,465.59	\$814,465.59	\$814,465.59	\$0.00	Metro Cuadrado	1,121.74	1737	AD
S41 Agua Potable 20 Zona Rural	2023/FAISM052009	Construcción de Línea de Alimentación a la Red (zona baja) del tanque El 15, en calle Amado Nervo y 5 de Mayo.	Junio 2023 Septiembre 2023	San Agustín Tlaxiaca	\$1,422,339.66	\$1,422,339.66	\$1,422,339.66	\$0.00	Metro Lineal	975.00	7125	C
TOTAL:						\$3,058,363.31	\$3,058,363.31	\$0.00				



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
mTicM0yPzTAgwI+w3l8pCVVnheUqLn.pISA18gkELWpB2jdwYyH+S4zVbzN001ajldUupgrVrTVG
GZ71/pelUm7nMw9SKBqUqgmOsyJx8HcuRKAblmOXL7WQGBz+1ZLW8IRZANZCFVz4w8VW8
ozZCH261E6vNB86mZTEg5FuulMZN+FTHG6U2NCur2JINWCXHE1W0x89a11X3Owe+0UDyA81
33ZBAH+VbznTY7G3uXId4HAQJPzq1GNKOKowZ4FReegns4INKz6wbPYE6V5YX4iX5789OnIDD
6uQIM+uNSiuz2eVaR03dRKUNE17Xng==
SOGC640908PE3 29/06/2023 02:50:06 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 29 de junio de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	COSTO
2023/FAISM052007	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en calle Morelos Bo. Huizache, San Miguel Tornacutla, TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 047-Z.03 SOBRECARGO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO ADQUISICION DE MATERIAL TEPETATE (L.A.B.), PROCEDENTE DE BANCO, INCLUYE: CARGA. ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) ADQUISICION DE MATERIAL TEZONTLE CRIBADO (L.A.B.) PROCEDENTE DE BANCO, INCLUYE: CARGA.	1,140.00 M2 51.30 M3 461.70 M3-KM 136.35 M3 136.35 M3 463.59 M3-KM 90.75 M3 \$821,558.06





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 29 de junio de 2023

Página 2 de 13

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	90.75 M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	290.40 M3-KM
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	68.40 M3
	047-Z.03 SOBRECARRERO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO	615.60 M3-KM
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	1,137.74 M2
	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 29 de junio de 2023

INSTANCIA EJECUTORA:

San Agustín Tlaxiaca

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 120 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00 PZA
2023/FAISM052008	Construcción de pavimentación de concreto Hidráulico en calle 20 de Noviembre San Juan Tlilcuautla.	COSTO \$814,465.59
	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1,124.00 M2
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	50.58 M3
	047-Z.03 SOBRECARGO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO	283.25 M3-KM

