

Pachuca de Soto, Hgo. 29 de junio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

C. Belén Arturo Hernández Máximo

Presidente Municipal de

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 3,058,363.31 (Tres millones cincuenta y ocho mil trecientos sesenta y tres pesos 31/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMSAT/DOPM/459/2023, PMSAT/DOPM/460/2023



ATENCIÓN

MARIA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
ePvYpKdTkz/KTsMthif+JFwKt6qQLR4BauSRQYrkyGu+5k2gxRqyFwJz0rN1AvVhw35AGLZL0s1KN
AB0g58B+M6Qw712IAzh8Bw0R+PTQ4jhDN6n/2dVBz7fRoNaHjxtPLnZN/8/NE7+2KH0DaTJZd0t
Iz057cShhSOLCdgkvbY7095FGRAhHG62FDRIAEBGn1NgZxdDRfKd5XTvjx1tIvMgHHao8+4H2L
nxapDb2j074L74fpZ1TpE9SPA1/Pv2JNTX2huEPm0vGTUuJAWRgBXJDJNz3WJ2nck0JQ6x8XKe
wPxJJPGuqzLi6jwKvnuFmBT2Uny3g==
RAVE650514LW4 05/07/2023 12:05:57 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

HEMB490129AL6- BELÉN ARTURO HERNÁNDEZ MÁXIMO
hBmNwDP8EJ7fPwibEDbpulKdJYyS9dkcJds1wmvWL9x1+I9LGlpy2AQIBP6rdXrdi73LZxNz2qXcXAbV
7CuceV/Y0suaMMcx+ngsZFpDweHLsCGkUkgozMH226GaJOLDeFTQMopFZYzZsxuOSItqknwzaK
/sBVPXEUKuu2MAwKF5QnLwuMY7qGdLzLmfm0bAym+wPkILtQv+B2nT+B5ogQfUwIO1BxToNUtQcy
tigKWjx7DWRdB3WJooYLERp4WOrAYBQC+QVTbu+LjhHJd1HDCoMj0i0Tn3Nwhs8CXY/DY55nxF6
Nd09s07dR0WJYF6JRXpyeyoB3+3vQAA==
HEMB490129AL6 07/07/2023 03:33:50 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA:

HOJA No.:

2

REGION: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA:

San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 29 de junio de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)				METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.			
S12 Pavimentación en Colonias Populares 10 Concreto Hidráulico	2023/FAISM052007	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en calle Morelos Bo. Huizache, San Miguel Tlaxiaco.	Junio 2023 Septiembre 2023	San Miguel Tlaxiaco	\$821,558.06	\$821,558.06		\$0.00	Metro Cuadrado	1,137.74	501	AD	
	2023/FAISM052008	Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre San Juan Tlaxiaco.	Junio 2023 Junio 2023	San Juan Tlaxiaco	\$814,465.59	\$814,465.59		\$0.00	Metro Cuadrado	1,121.74	1727	AD	
	2023/FAISM052009	Construcción de Línea de alimentación a la Red (zona baja) del tanque E11s, en calles Armado Nervo y 5 de Mayo.	Junio 2023 Septiembre 2023	San Agustín Tlaxiaco	\$1,422,339.66	\$1,422,339.66		\$0.00	Metro Lineal	975.00	7125	C	

TOTAL:

\$3,058,363.31

\$3,058,363.31

\$0.00



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO:

San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN:

01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

-

FECHA:

29 de junio de 2023

INSTANCIA EJECUTORA:

San Agustín Tlaxiaca

Página

3 de 13

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	COSTO
2023/FAISM052008	Construcción de pavimentación de concreto Hidráulico en calle 20 de Noviembre San Juan Tilcuautla. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 120 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 ½" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 ½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1,17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	\$814,465.59 1,124.00 M2 50.58 M3 283.25 M3-KM





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 29 de junio de 2023

Página 4 de 13

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	ADQUISICION DE MATERIAL TEPETATE (L.A.B.), PROCEDENTE DE BANCO, INCLUYE: CARGA. ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) ADQUISICION DE MATERIAL TEZONTLE CRIBADO (L.A.B.) PROCEDENTE DE BANCO, INCLUYE: CARGA. ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 047-Z.03 SOBREACARREO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO
	134.43 M3 134.43 M3 268.86 M3-KM 89.47 M3 89.47 M3 1,046.80 M3-KM 67.44 M3 377.66 M3-KM



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
INS10uz0GapESWVEJZUxxM+75k+12XV/ON954Pgia9glozBieJqqrWY1S5RNGyOapls+VE3SstM7
NO17rUD19DT1otTfOONgRuakukGw9Mox/pd7dSYWkeO7wRssz28gk4LjY1t0KkIG2x03PCCp
zbU0RBUN7Y++4L2nyQdl9G8uRlQ3AgwkdtdenYmZ1SVHt85w+twspET1M25A3tN4r4p
f9k4pEv6sTAFBARKPXR7h14XY7N82Q3VZ3Kf66G6F09n1gPN3N8t68PXTCT12Bm5au6ouf-e1lP
fImnp3SLAVZVWYWD5fP60K8FtqE38NQi==
SOGGR0908PE3 29/06/2023 02:30:03 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 29 de junio de 2023

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

Página 5 de 13

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2. DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T) RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 120 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1,121.74 M2 2.00 PZA 1.00 PZA



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL