



**ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-005**

**MUNICIPIO:** San Agustín Tlaxiaca      **ZONA PRIORITARIA:**      **HOJA No.:** 1  
**REGIÓN:** 01 Pachuca      **INSTANCIA EJECUTORA:** San Agustín Tlaxiaca      **FECHA:** 30 de junio de 2023

**FONDO:** Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)		METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.	
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.			CANT.
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISMOS2013	Construcción de empedrado en calle Ignacio Zaragoza, Bo. La Providencia, Loc. San Miguel Tlaxiaca	Junio 2023 Septiembre 2023	San Miguel Tlaxiaca	\$788,551.38	\$788,551.38	\$0.00	\$0.00	Metro Cuadrado	2,598.87	528	AD
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISMOS2014	Construcción de empedrado en calle Londo de Tejada, Sector Mexiquito.	Junio 2023 Septiembre 2023	San Agustín Tlaxiaca	\$327,094.16	\$327,094.16	\$0.00	\$0.00	Metro Cuadrado	898.87	6820	AD
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISMOS2015	Construcción de empedrado en calle Pedro María Anaya, Loc. San Juan Tlaxiaca	Junio 2023 Septiembre 2023	San Juan Tlaxiaca	\$593,436.86	\$593,436.86	\$0.00	\$0.00	Metro Cuadrado	1,648.87	1747	AD
<b>TOTAL:</b>						<b>\$1,709,082.40</b>	<b>\$1,709,082.40</b>	<b>\$0.00</b>				



**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 IWS7AD4ix38UAKRQIQ09e3XS/GH0T9VZG4MHWDLW0chzUwJfLlV0rR0IZT03yDpDZMIAZFPYF  
 MEAYLNGxS/iarM6sP70V7TALAriVvVieDS/ASQ2826XFH0Qbsz+emc3gK0k8S7ZVryy3AKI  
 qHRkYmYpPYNUNKQIu6JAdU/g'9cHkFvdsqzuz8lqIHYv8J8O28r/Ak0m0y7/m0b0HfSLUWK7  
 UC8Z75Dbu89LJOPNELTYpb0TksZCZ8auH2060aSIu4QWYBU7R0WkZU0Z068G8CHEFSLUWK7  
 rJJA0c7ngelgeVgzvZm0P7F81V4G  
 SOGCC00908PE3 30/06/2023 05:18:24 p. m.







Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-005

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca      FECHA: 30 de junio de 2023  
 REGIÓN: 01 Pachuca      INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca  
 Página 4 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	1,502.18	M3-KM
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	99.00	M3
	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	524.70	M3-KM
	047-Z.03 SOBRECARRERO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO	1,648.87	M2
	MANO DE OBRA PARA EMPEDRADO DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADA EN UNA CAMA DE TEPETATE SUELTO DE 15 CM. DE ESPESOR ASENTAMIENTO DE LA PIEDRA CON VIBROCOMPACTADOR (SIN MOVIMIENTO VIBRATORIO) INCLUYE; TEPETATE EN SITIO DE UTILIZACION, VIBROCOMPACTADOR Y AGUA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE PIEDRA.	1,648.87	M2
	APLICACION DE LECHADA SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:3 A RAZON DE 40 LT/M2., INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD PREVIA AL VERTIDO Y ENRAZADO DE MEZCLA CON REGLA, CEPILLADO DE LASUPERFICIE, CURADO CON QUIMICRETE O SIMILAR A RAZON DE 4M2/LT., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1.00	PZA
	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL  
 w6ZaZ8hP0U1keUkLx2R5UvNpxTJMY7i3abrrRdLRNQLZ7/CqpPmpZz+O+uwF786IGyHX4HX  
 DTEs34aomMmkFhIAccru0IS1aY8YzHISB1O3Jhbgf4RNNnYAYxNpnez89CKm9F9aJULIN  
 ho3HhpdorQZJuz2x9Cco9g8BAw6rCuzYqJzCjRTIqheRyJatIMYk6rVYVj0p9IDJ0Hr7zr  
 IRmDVKj0WYThkGRIFhWb9AOS342K0I9n0qEBodaquABnrCOMK0iyYFD0xRPOyPcJpCz5XwVw  
 +qWgRkZLumicosYdy7G4dJfAL3po=



Fondo de Apoyaciones para la Infraestructura Social Municipal

**ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-005**

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 30 de junio de 2023

Página 5 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	<p>1.00 PZA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>



**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 w8ZerZ8hIP0U11keU/LXezR5iUVNpXTJMY7i5eBnrRdLrMQLZT7Cp9PnepZorO-uwF786i6GyHX4HX  
 D1Ea34eorMmK/FhAacrcrOIS1atys7ZhtlB5T03hbojF4hlnNnyAYxNpnez88OKmgf94dULM  
 hoShHqpdokRozJuz239c-dfng88Aw6\*0uzbyQyazVCRK1qberYja7fWVW8iVWVWYy8a8DI7J41374\*  
 fRmDbVqOWThNGRTfHw69JACS42KdGn3qEBcd4qJAbnrcOMK0jYTF0X8rPQ-yd-jpcz2k6Ww  
 -pcW8gRzLZLmldCSyJ5y1G44F4J4Q-  
 SOGG84698PE3 30/06/2023 05:18:21 p. m.