



Pachuca de Soto, Hgo. 30 de junio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-006

C. Belén Arturo Hernández Máximo

Presidente Municipal de

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,947,307.33 (Un millón novecientos cuarenta y siete mil trecientos siete pesos 33/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMSAT/DOPM/459/2023



00574490-C085-463521

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
ft+SHVlUnjpxIGZn8xHqXecKlUGlqyFxy6WWLsn0Ajj4eUDnPPrdIA99+EmkRxxgRYNCDZwPrStgQ
yoz68u4p2zT4M0ymxd8ND7WFLIsDILH0ZXJ89kKNbgckVDeKKL8WuXMuYatJ5u6sRzB2uwLk
KIL0a+9CwKSVldzEBHNSyXzem8mm41EXVDYnwZzLs+FuAISFPQDI7KVwbTvOx1+jkVlr/PBqZO
xZKn9bUJPhxpCTIIK3+6itSMimgQyMxXtu4YCASFjbB5DFKGuG6g39GiGkmV1kfVhEETD94FWQ
GWaTcz8IEeXAZR4mxjK7nEEtuw==
RAVE650514LW4 05/07/2023 11:47:23 a. m.

HEMB490129AL6- BELÉN ARTURO HERNÁNDEZ MÁXIMO
k7ccq+JNFyI8bqFolFosYQJAA3U4RIHL7T6ZmkPp62wu08UQVIZ0+n6wg6DH8d4N2JpGe7y2PxFuws
6wckTpNafwGnjokbXysrZanbrRoMTvpbm5+id576BHMsVr6sbJLq0/cG1tCXEY+hrrUOGexNdBD
U++h1uTMm3XbDV8Jo/X3t2OFy3BQ50WzMaq1bz/32DGJh0tIMznBcENUK/sG2dbKgH/jtUEHqTx
oLxMVLpU40L386H6FYD0j1I3jzBLKOIEFJTDhJXEXmbpPQT10fjmGKGZV9luwdWjC6pXhXpPdMwE
i0MzpbunB8Q0hCW9702/7alzhpPaABQ==
HEMB490129AL6 07/07/2023 03:35:03 p. m.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-006

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 30 de junio de 2023

Página 3 de 9

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	COSTO
	RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 117 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	2.00 PZA 1.00 PZA \$641,838.08



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
AMGtMLUNrVr1s1p7t2maswsk8-2vUJ4JURVSAEsg29k9JmUSe3laidd_htk242FtJlIDAA/vA5/5J
7Y7MDHVNrYU1s1p7t2maswsk8-2vUJ4JURVSAEsg29k9JmUSe3laidd_htk242FtJlIDAA/vA5/5J
YY7MDHVNrYU1s1p7t2maswsk8-2vUJ4JURVSAEsg29k9JmUSe3laidd_htk242FtJlIDAA/vA5/5J
ZCZeg3e916j_KpAAeMqH8N9QvKXh5a28zc007L1M10VUcUy7Rfngene4zuef8RGM_LzbmTmw
09J_VUcUy7Rfngene4zuef8RGM_LzbmTmwKXh5a28zc007L1M10VUcUy7Rfngene4zuef8RGM_LzbmTmw
ZCZeg3e916j_KpAAeMqH8N9QvKXh5a28zc007L1M10VUcUy7Rfngene4zuef8RGM_LzbmTmw
pWCC44tBP+phnQdZ54242c4t+Wl9620BA==
sG0C6Zd7P573/30/06/2023 05:18:16 p.m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-006

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 30 de junio de 2023

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN. 047-Z.03 SOBRECARGO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO ADQUISICION DE MATERIAL TEPETATE (L.A.B.), PROCEDENTE DE BANCO, INCLUYE: CARGA. ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) ADQUISICION DE MATERIAL TEZONTLE CRIBADO (L.A.B.) PROCEDENTE DE BANCO, INCLUYE: CARGA. ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
AVMGrILhVvial_1s1p01A+tz2wtk8+2AL4.16IRS/eEq29cNajlSc3aldLHK24EFJIDAv5J
77YTDH-NIRYcJ/T7ZmasyEJendb+9iaVvUvVWVnZwca97KolanuJCqa86aFJpsSGHCFI9uazP
kFhzLqg1pk8LkQa4AWPNDH+XZcnaA28zC07Lx1IM1dVCu8yP7.RengeA2uf8RGMLIzomTnw
09JvGnv2FeSzinqeqdH8NgvFKHuy545qeO28Dun+kZPSZY57+WhATsl+TSllj2p4+vulJKG
pWor4+BP+phod2Z4J2dcH+W96ZQBA==
SOGC640908PE3 30/06/2023 05:18:16 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-006

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 30 de junio de 2023

Página 5 de 9

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023
*	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)
009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	577.18 M3-KM
047-Z.03 SOBREACARREO DEL AGUA; B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO	99.79 M3
MANO DE OBRA PARA EMPEDRADO DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADA EN UNA CAMA DE TEPETATE SUELTO DE 15 CM. DE ESPESOR ASENTAMIENTO DE LA PIEDRA CON VIBROCOMPACTADOR (SIN MOVIMIENTO VIBRATORIO) INCLUYE; TEPETATE EN SITIO DE UTILIZACION, VIBROCOMPACTADOR Y AGUA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE PIEDRA.	1,446.96 M3-KM
APLICACION DE LECHADA SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:3 A RAZON DE 40 LT/M2. INCLUYE: INCOPORACION DE HUMEDAD PREVIA AL VERTIDO Y ENRRAZADO DE MEZCLA CON REGLA. CEPILLADO DE LASUPERFICIE, CURADO CON QUIMICRETTE O SIMILAR A RAZON DE 4M2/LT.; MATERIALES; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	1,660.94 M2
RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA; LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA

[illegible]



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-006

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 30 de junio de 2023

Página 6 de 9

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 150 KG/CM2, CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA(P.U.O.T.) SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 120 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	150.00M 1.00PZA
2023/FAISM052018	Construcción de Empedrado en Calle Benito Juárez Sur, Bo. El Cerrito, Loc. San Juan Solís.	COSTO \$606,679.98



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
AyMGrnLhVvral.1s1pp1A+ncz/wak8+24L4.J6IRsVeEop29kNajlSe3alldLhk24EFJIDAb/aV5J
77Y7DHxNJRycJ/7T2masYE.Jsn0u+9ieVvUvWhtzwa97KolamJLcqa86dF-JgtSGH-CIFi8uZp
kFhsZLeg9Iplgl.kKpA4WIPN0It+XZcieA28zC07LxTIMIdYCu8p7JReingAzufBRGMLIzomTNw
09JGvna2FeSzIngeqdH8NgvFKHuy5d5qpeO28Dun+kZPSZY+WhA1slr+TSllj2Pd+vuJlKG
pWor4+BP+plnod224J2dcH+Wl96Z0BA==
SOGC640908PE3 30/06/2023 05:18:16 p. m.