

Pachuca de Soto, Hgo. 30 de junio de 2023

HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-006

C. Belén Arturo Hernández Máximo

Presidente Municipal de

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3 y 6 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023; 1, 2, 5, 6, 11, 14 fracciones V, LV y LXVII, 26 fracción XIII y 36 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,947,307.33 (Un millón novecientos cuarenta y siete mil trescientos siete pesos 33/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2023, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): PMSAT/DOPM/459/2023



00574490-C085-483521

ATENTAMENTE
MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
fl+SHVlUjnpkFGZn8trHqXeorKUGqyFxy6WWLsn0Ajl4eUDnPPrdIA99+EmkRxxRYNCDZwPrStgQ
yozdBTuI4pzzTq4M0ymxnd8ND7WFLsDILJH0ZXJ89kKNbgckVDeKKL8WuXMuYatj5u6sRzB2uwLk
KIL0a+9CwKsVldzEBHNSyXzem8mm41EXVDYnWZzLs+FuAISFPQDI7KvwbTvOx1+jiKVlrPBzO
xZIKn9bUPhxpCTIK3+6rSMimgQiyMxXtu4YCASFjB5DFKGuG6g39GiGkmV1qvhEETD94FWQ
GWA7cZ8IEeEXAZR4mxjK7nJEEtuw==
RAVE650514LW4 05/07/2023 11:47:23 a. m.

ACUSA DE RECIBIDO
HEMB490129AL6-BELÉN ARTURO HERNÁNDEZ MÁXIMO
k7ccq+NFy8bqFofFosYQJAA3U4RihL7T6ZmkPp62wu08UQVZ0+n6wg6DH8d4N2JpGe7y2PxFuws
8wckTpnafwGnjokbXysZanbrRcMTvpm5+id576BHmsVr6sbJLq0/cG1ICXEy+hrrUOGexNdbD
U++h1uTMm3rXbDV9Jo/X3z2OFy3BQ50Wz2M4q1bz/32DGJh0tIMznBcENUK/sG2dbKqHjIUIEHqTx
oLxMVLpU40L386H6FYD0j113zBLK0EFPJTDnJXEXmbpPQT10fjmGKGZv9luwdWjC6pXhxPdMw
i0MzpbunB8Q9hCW97027alzhpPaABQ==
HEMB490129AL6 07/07/2023 03:35:03 p. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-006

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca ZONA PRIORITARIA: HOJA No.: 1
 REGIÓN: 01 Pachuca INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca FECHA: 30 de junio de 2023

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		MOD. EJEC.	
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		NO. BENEF.
SI1 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM052016	Construcción de Empedrado en Calle Michoacán, Sector Huizache.	Junio 2023 Septiembre 2023	San Agustín Tlaxiaca	\$698,789.27	\$698,789.27	\$0.00	\$0.00	Metro Cuadrado	1,944.74	68	AD
SI1 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM052017	Construcción de Empedrado en Calle Tilloc, Sector Fresno.	Junio 2023 Septiembre 2023	San Agustín Tlaxiaca	\$641,838.08	\$641,838.08	\$0.00	\$0.00	Metro Cuadrado	1,660.94	50	AD
SI1 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2023/FAISM052018	Construcción de Empedrado en Calle Benito Juárez Sur, Bo. El Cerrito, Loc. San Juan Solís.	Junio 2023 Septiembre 2023	San Juan Solís	\$606,679.98	\$606,679.98	\$0.00	\$0.00	Metro Cuadrado	1,640.48	41	AD
TOTAL:						\$1,947,307.33	\$1,947,307.33	\$0.00				



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 xYRLXZCMMW.EW00NzRNRREYjB6qwpf#B4fDVAfE6LudTzZGmZwamrnNst7ekf6i5qivmCSNp8YKc4
 qXhX544dnGuZSGbzdlQmYAabryyHX67fTYvXGMBJYqgB7fZ4nUjGR6VMP3SPU2JEXG+Iw3
 8KqP/9BGGUw7oc8hbuCKv+JSauQ1K3WjJ5A1TngbuPJZBqKcVU/07GB88SRUj8pYQ17Y36W8
 nOx14Z7n81051T2YfDUIN1LzpbmZS8UF-0066SfDRdQLXZ7hbZrasyWtdvxp8Ez0HBo0t187
 8PjEDR8984Lqz+VXUHZ9K0AS4z45g=
 SOGCGH0988PE3 30/06/2023 05:18:19 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-006

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 30 de junio de 2023

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

Página 6 de 9

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	150.00 M	1.00 PZA	COSTO
2023/FAISM052018	<p>GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2., CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>			\$606,679.98
<p>Construcción de Empedrado en Calle Benito Juárez Sur, Bo. El Cerrito, Loc. San Juan Solís.</p>				



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 AYMGrILhVvVrak, 1s 1pp IA+mzrvwaK8+24L4 J6IR3y6Eop29k9NajSaJaiatLhK24EFJl0A0AV5J
 77Y7DHxNRYcJ7T7ZmsayEJsr0u+9leVuuVWHzwz687KolanuJCaq888fJgeSGHCJfBueZp
 kFhsZLug8Pa8LlKqA4WPN0H+rxZc0eA28zc07Lx1M1TdV0u8yP7JReIngeAzuF8RGMLLz0mTnw
 09.JGhwzZF6szimqndR8NgFKHuyf54qpeO28Duu+KZPSZY7+VNA1 sll+ T5lJ2Pd+uulJKG
 pWor44BP+pln0adZ24Jz0ich+VW9KZ0BA==
 SOGG64098PE3 30/06/2023 05:18:16 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-006

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 30 de junio de 2023

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

Página 7 de 9

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	<p>TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</p> <p>047-Z.03 SOBRECARRRO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL TEPETATE (L.A.B). PROCEDENTE DE BANCO, INCLUYE: CARGA.</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL TEZONTLE CRIBADO (L.A.B) PROCEDENTE DE BANCO, INCLUYE: CARGA.</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>1,645.00 M2</p> <p>65.80 M3</p> <p>144.76 M3-KM</p> <p>196.50 M3</p> <p>196.50 M3</p> <p>628.80 M3-KM</p> <p>130.70 M3</p> <p>130.70 M3</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 AYWGrnLhVVrnl.1s1pp1A-nzrwk8r-24L4J6R8rVtEoz2K9KqjScaJaidLhtz4EFj0JabnV6Uj
 77Y7DHxNRYCj7172msyE3ndu-9leVUWVhNzwd57KoiampJCa8666P-9gag
 0RkXcLg8rFp8LrKp4WfP8N8HrXZ8eLz6c0D3LXfIMH25y7rA8e38G3M38T8w
 0RkXcLg8rFp8LrKp4WfP8N8HrXZ8eLz6c0D3LXfIMH25y7rA8e38G3M38T8w
 0RkXcLg8rFp8LrKp4WfP8N8HrXZ8eLz6c0D3LXfIMH25y7rA8e38G3M38T8w
 S0GG646980PE3 30/06/2023 05:18:16 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-006

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 30 de junio de 2023

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

Página 8 de 9

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023	
	<p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</p> <p>047-Z.03 SOBRECARRERO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO</p> <p>MANO DE OBRA PARA EMPEDRADO DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADA EN UNA CAMA DE TEPETATE SUELTO DE 15 CM. DE ESPESOR ASENTAMIENTO DE LA PIEDRA CON VIBROCOMPACTADOR (SIN MOVIMIENTO VIBRATORIO) INCLUYE; TEPETATE EN SITIO DE UTILIZACION, VIBROCOMPACTADOR Y AGUA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE PIEDRA.</p> <p>APLICACION DE LECHADA SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:3 A RAZON DE 40 LT/M2, INCLUYE: INCOPORACION DE HUMEDAD PREVIA AL VERTIDO Y ENRAZADO DE MEZCLA CON REGLA, CEPILLADO DE LASUPERFICIE, CURADO CON QUIMICRETE O SIMILAR A RAZON DE 4M2/LT., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f' c= 150 KG/CM2., CON UNA SECCION DE 15 x 20 x 40 cm., ACABADO CON VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS; INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA AMBAS CARAS A LA ALTURA DE LA GUARNICION, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.(P.U.O.T.)</p>	<p>509.73 M3-KM</p> <p>98.70 M3</p> <p>217.14 M3-KM</p> <p>1,640.48 M2</p> <p>1,640.48 M2</p> <p>100.00 M</p>



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 AYMGrMhVvVral_1s1pp1A+mvzwak8+24L4J6RraVeEop29K9NejJ3a3ia6LHK24EFfIDaVaV5J
 7Y7DHhNRYcJ77ZmasyEJan0u+9eVUvUvVvNkzcat87KolamJlCqg86dF JgeSIGHICfIFibueZP
 kFhsZLeg9Ipi8LkGp4WIPND0H+XZCaeA28zC07Lx1M1dVcUbyP7JReIgeAaJufFRGMLIzImTNw
 09JjGvnsZF eSzfmgqgH8NgFKHuyf5d45qeO28Dun+kZPSZY7+VnATaI+TSIjJp4+vuJJKG
 pWod4BP+phood224.Z26cH+VW95Z0BA==
 SOG0640908PE3_30/06/2023 05:18:16 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-052-006

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 30 de junio de 2023

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2023		
	<p>RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 120 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	4.00	PZA
		1.00	PZA



CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
AyMCHM:VWVnAL1h1Jpp1A...
7yMjGhH...
KerhaZL...
09JkGmsZ...
pWor4...
SOGCC640908PE3 30/06/2023 05:18:16 p.m.