



Pachuca de Soto, Hidalgo, 7 de mayo de 2024

HACIENDA-V-FAISM/CI-2024-052-002

C. Belén Arturo Hernández Máximo

Presidente Municipal de

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 2,631,151.67 (Dos millones seiscientos treinta y un mil ciento cincuenta y un pesos 67/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MSAT/DOPM/307/2024



00961063-C085-904701

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
3M+goc+rD3gI0sYqhiqjGDNjowF6cpwIDJc1BqMSTM+rEuT8DRcj8eSj59dfhFIRnAaIIGhXTPgY+
kL+Qag9IALUqVe8HOD38EWuCaPw7kJTSy84uy/2IP4LTL8oLV4FhmctuJ06PdI/J116kDSMh/
y66Gb7sQMbxijRM48Vs8ni4IOH+rLLJC6D/TLpRV7QJnP8Co35XucEdECPxhCPgeNH7I/XmF
ufzkM8DkeFUbivvFA0xmCeUwBqLynXEij9BYJLfvnKKh1bvwUAANqtULS360CXIUwmHGPIKl2y
6CInVhPhu+rPmw1nwuIB2uufWcYyw==
RAVE650514LW4 13/05/2024 03:35:46 p. m.
JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /
ZDdBgM1DxZkaAQ8G+lm2boW9Bn6Anlla8A7Io8Bcr2zLrOs6RS9KgoStrF165Cexa/BSxMfx0SUJvp
qVDSzbPODRDTjvhpF83clbowa8hBMabyI2NNITUH+ZWvs7z3e5XXZfh+3Y2d4hS+L4QZGe6VWSJb
Dy1G1O5xq55BpZGz9p5JlvFbY+u0K0zZnv7fDqOzcRsFS2qczOwRmyyBqPyAzpCRCh5WtX5N92zv
568e13mOv79f7VhLg170k5TH8bOTwaqFPOsFE7Wm6JwJ9443JiDErKag2KqjsCYHkKzdmayN1Ar
RKg6h3MUKI++hS+h9cTXVU6nw0w0'ag==
OEEA860923LA 08/05/2024 04:18:52 p. m.

HEMB490129AL6- BELÉN ARTURO HERNÁNDEZ MÁXIMO
IqnK2jSinYPNRSelPOURnWIBapmf6Gzr2X0TZ5T5xvPasDKyr9a+VW9dMgoIUTYgOwFcvXpTyO86
wCayDX6dHnqu8IouqTbLIXAC1krcoL.YR3yryYhWxk6d4xp/eQH5FZPeYw0V/taDv+rIldxkj6Lul
/bU63UtsIJNAysujP3YR25PWezRwRY0G0mW5C6dw6R7yqC8eB85VsSW74DMKJ8uCONdklg7gdP
vV1LEcTv+IA2Jju6ztsbnlCiuUL4UxZeFy2MoQRpaSC04Sxv71YTSdMu4swPKorj5r96UH2VbWa
eQ/RDtzPNPKdlnVl2jCAQIB5rB2W2g==
HEMB490129AL6 21/05/2024 11:14:50 a. m.

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-002

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca ZONA PRIORITARIA: HOJA No.: 1
 REGIÓN: 01 Pachuca INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca FECHA: 07 de mayo de 2024

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN	F. INI F. TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)		METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.		
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2024/FAISM052003	Construcción de Red de Agua Potable y Empedrado en Calle Josefa Ortiz de Dominguez, Sector Casa Grande.	Mayo 2024 Julio 2024	San Agustín Tlaxiaca	\$795,868.68	\$795,868.68	\$0.00	Metro Cuadrado	1,444.71	27	C.
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2024/FAISM052004	Construcción de Empedrado en Calle Niños Héroes, Loc. San Miguel Tomacuxta.	Mayo 2024 Julio 2024	San Miguel Tomacuxta	\$771,713.30	\$771,713.30	\$0.00	Metro Cuadrado	1,057.89	32	C.
S11 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2024/FAISM052005	Construcción de Empedrado en Calle Victoriano Huerta, Bo. Toluca, San Mateo Ixcuinquitlapico.	Mayo 2024 Julio 2024	Ixcuinquitlapico	\$1,063,569.69	\$1,063,569.69	\$0.00	Metro Cuadrado	1,882.83	45	C.
TOTAL:						\$2,631,151.67	\$2,631,151.67	\$0.00			

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 IAcWxO9e2+swk0THjDMADZLUNXIMz88L3dtemFDx4d4dG6nL45q9ALJbpcJL LUKZ6eEH0L6a
 Ven8k8bsaz192JpXCMMsy8ghMKz6OpvWd8A7VAcSw8z2FMNRRgh1hd3pe5fG8rlorSKWk
 wP02wHhZMGLG94FMj0Tv-DH2NGqUmCvG+JAzkoQW7grUjDPOcJdDPEX7rleLOThaKRq3Bo
 RODp6WEEvFz2MX0fXNKofhJclWg6WWEQz2A2386ASjRtmps4ewr9q2MALH4FOT6Rt27lZGf
 MPp4AMSCJOCUE8GdextLz9YaQJqww=
 SOGC640908PE3.07/05/2024 03:48:40 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/Ci-2024-052-002

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 07 de mayo de 2024

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

Nº. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISM052004	<p>Construcción de Empedrado en Calle Niños Héroes, Loc. San Miguel Tornacutla.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>009-1.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES; D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.</p> <p>009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%</p> <p>009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</p>	<p>\$771,713.30</p> <p>1,551.28 M2</p> <p>376.73 M3</p> <p>376.73 M3</p> <p>233.01 M3</p> <p>34.90 M3</p>

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
MIR0d0NLUJAWa+GHmD0c0qRkMlLn0i0x0m0K0Wz0S0m0p8U0PME3ZLwz0j0h0Mde0HY2G3T0r0mf0Al
k2sK9meU5LlSD0x0r0s000j0Lm0BE0hg0CH0EHT8D0a0K0G0k0L0e0N01GF0W0GN0e0l0m0Q0-0L0h0K0W0y0q
BUC0q0RAF0r0O0a0w0P0o7W0T0y0f0f0I0N0x0-10n0M9K0W0y0P0W0e090y0P0J0K0R01A2p0s0E0c0z0h0R080N0L0
q0B0u040L0L0W0Z0P080-J0N0M0L0R0i0n0E0o0R0f0S0X0Z0L0p0w0S0N0T0B0P045x0c0r0L0n0D0b0AN0W0G0Z0s0a0Y0M0y0G0I030Acc
BU0e0q0Y0z0c0A0s0c0j0C030An0V0M0T0Z0g0p0w0=
S0G0C04009080P0E3 07/05/2024 03:48:37 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/Ci-2024-052-002

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 07 de mayo de 2024

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024		
	<p>047-Z.03 SOBRECARRERO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO</p> <p>MANO DE OBRA PARA EMPEDRADO DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADA EN UNA CAMA DE TEPETATE SUELTO DE 12 CM. DE ESPESOR ASENTAMIENTO DE LA PIEDRA CON VIBROCOMPACTADOR (SIN MOVIMIENTO VIBRATORIO). INCLUYE: TEPETATE EN SITIO DE UTILIZACIÓN, VIBROCOMPACTADOR Y AGUA PARA COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE PIEDRA.</p> <p>APLICACION DE LECHADA SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:3 A RAZON DE 40 LT/M2., INCLUYE: INCOPORACION DE HUMEDAD PREVIA AL VERTIDO Y ENRAZADO DE MEZCLA CON REGLA, CEPILLADO DE LA SUPERFICIE, CURADO CON CURACREM O SIMILAR A RAZON DE 4 M2/LT., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p>	588.67	M3-KM
		1,547.89	M2
		1,547.89	M2
		3.00	PZA

CARLOS SOTO GARCÍA | DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 MIRSdaONLj68Ww+GHmeODc9RMLuMO1c3XmmCKWzLSmtpPILUPME3ZLwzrkjIhMdeOHV2C9TfmrFal
 k2sK9meU5ILSDx03eOD8jLm08EtpgCHW8HT8DQepKGIkdLup8NB1GF-WyGNleImOO-HlvKwRYbq
 BJCtdgRAfprClar3Wp67WT3YtFIIN0z5-HbnM9KWy+PW69gV7pUk/RO1A2p88KEz0hR8nLp
 qbBtd0KLWzP8BjNpMLRdnQEOhRf9XZLpW05NTBp45x6cYhJnDsdANwGZ8aYTYyGDI03Acc
 BUH6qYZncA38c9jQ3AnVAM7Z0gpw==
 SOGC840908PE3.07/05/2024.03:48:37 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-002

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 07 de mayo de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISM052005	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p> <p>Construcción de Empedrado en Calle Victoriano Huerta, Bo. Toluca, San Mateo Ixcuinquitlapilco.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)</p>	<p>1.00 PZA</p> <p>1,886.22 M2</p> <p>385.37 M3</p> <p>\$1,063,569.69</p>

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

MIR0dIsONuB8Ww+GHmDOg9KWLnpO1cXvMIQKWzUsmP8UPE3LwzjyJhMdeOHV2C9Tn+mfFal
k2sKmeU5LlSD5bXr3seODjLmDEIhgCHW6HT8DQaekG1kaLug8Nb1GF+MyGMeImOQ-ILhvkWRyag
BjCaIqRAF+OtaI3wPdo7WT9YfHfINdb+1bn9KkWy+PvVe8gYpJk/RQ1A2ps8EK6z0IhR8NLp
qB4d0KLWZP9bJnPMlRnQe0nIB8XZLpw0sNTBp45x6cyIUnDbuANWgz28aYTMvGIDi3Acc
BUheqYznc0s48e9j03MnVAM7Z9g9w==
SOCC94998PF3 07/05/2024 03:46:37 p. m.