

Pachuca de Soto, Hidalgo, 5 de junio de 2024

**HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-003**

**C. Belén Arturo Hernández Máximo**

**Presidente Municipal de**

**San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo**

**Presente**

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,504,093.19 (Un millón quinientos cuatro mil noventa y tres pesos 19/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MSAT/DOPM/374/2024



01008850-C085-828784

**MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /**  
L9T7pUAr002V51K40A24zHY70Bj/gkCioH3xhuLd5xVwrvus8NO8RXPdzhAyoQlpP+vA7ohtaZUITa  
lep9EXTOSaI3zppZIVMQIOUjKTHJURYaATA3BcwwZQ4CRfILCTF5D09fVnUDyKVTGWS8CqtUFS  
n8ZotSI3m3IvSpxVmfF+JnwUjByPJ0zKPGUmpVZV2F7S1ueFmlGg3afhD9Va1DMozSvMhRkCEI34pG  
nmuZgFxmIhasHXQ+UGWCeF92L2VW8ORRGFFJf6PQZbEFokrbf6j8ZY4ngvP9H+TTK2J95U2uYi  
nH82zY7kDqbycRHAHYbJ3Fy/2e/l.g==  
RAVE650514LW4 10/06/2024 02:52:46 p. m.

**JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /**  
MQndE0A0VpJ4+MvVbVIQ5hsbuZCesjBAMgv22WRrthCsmxRdrP2Nu+VkWqDlt+TrXeWGB3GvZ+pC818v  
JF7Xvsh0PvakhJLLWsWmleW0rTtypPu5Uis2eSL4GXhwRCbZn80NrraJL7su8R2At0pEY1OeRMq  
iUv5Hw9L8mDjo+zYsgl8fzftMuMpeCMJNPkPow510bd5qJtmPqZ1HFb+AOcmaGO5BTIGHD  
T4jHR8ulSPYMzEXW/o20AnuYL8tSNqr1Qgmal8OEqrXdeVf+u8M2Rli8a0CofVCQqoQkg2Wu9a62  
4BtpdKmYgi/+5BJRInDIDfGcVzOvyA==  
OEEA860923L9A 06/06/2024 09:06:38 p. m.

**HEMB490129AL6- BELÉN ARTURO HERNÁNDEZ MÁXIMO**  
RqWIE75MqB8foZn+8ImEkzdVg9evqZCu83j6Y8P0T5P5ayHs7ZAd6QcuQweUAo66WfpU8x9Kw/SV1gH  
4YARgJIR8ScudK/KO430H/bL.Miv9mk/N08g8Yf1mw8uvCqjZMx9L169ZiScRXStJucy8K1U2Eh3M  
GwwxmXXLZ1Lq0yulVQlUk88ZBeknm8LxllxGRR0eLlWH6otVrW8N46cPIdi6DKZ1u3XakdivHTON  
mV2rwucEeqo0E/mCRxeBUkPmZYr0A4dxMTN1cYHsmW5xUed7LWC9/oyP/TRHUNVr8jZJg3tFu  
e6y83/21UhaRfOY6WbEPQcedn5W6Q==  
HEMB490129AL6 11/06/2024 04:37:27 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA SECRETARÍA DE HACIENDA



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca HOJA No.: 1
REGIÓN: 01 Pachuca INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca FECHA: 05 de junio de 2024
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Table with columns: PROGRAMA/SUBPROGRAMA, NO. OBRA O ACCIÓN, NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O ACCIÓN, F\_INI F\_TER, LOCALIDAD, COSTO TOTAL, ESTRUCTURA FINANCIERA (\$), METAS TOTALES, NO. BENEF., MOD. EJEC.

CARLOS SOTO GARCIA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
Cred: F0580a4a6e2...
SOP: P87T...
MkV: 0985660b...
Jg7f5m9kku...



# HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-003

FECHA: 05 de junio de 2024

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

Página 3 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISM052007	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	1.00 PZA
<b>Construcción de Empedrado en Cerrada Amado Nervo, Sector Fresno.</b>		<b>\$813,541.85</b>
	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1,261.50 M2
	EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	251.85 M3

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 IZwMwvE2dEPe+4W+OJLkR0.MMR6MEhQR3TTC+HEQUZKY9A51wudnFTJCC0Vg0DSUjg0d4X  
 cYpHf9qkPMLicCqT1YnKZdYfauE693uN+Ud0MIXmLk+Y3apYpBcral6B8K53y/Y2H59  
 7H4cXkQ3Qq1kPqz13v0V0l8pvdwWFRK4InEfqCG0ewwqstufR2bwscy+H0W65YhvmYmCJL/YA  
 wux1hHMTXYY1Vnz1LPdp+bn7TgO3azmV0N6GjGVd2bXoLj6vIM6JSRHN7pukj0WMPq9273  
 qR0BAVhNKzdV8z+XW8+FTCVe+dMwWw==  
 SOGC640908FE3 05/06/2024 01:42:06 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 05 de junio de 2024

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

Página 4 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	<p>009-1.02 SOBRECARGO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.</p> <p>009-F-02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90%</p> <p>009-F-08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.</p> <p>047-Z-03 SOBRECARGO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO</p> <p>CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, A BASE DE PIEDRA SELECCIONADA DE BANCO DE 4" A 8" DE DIAMETRO, ASENTADA EN UNA CAMA DE TEPETATE SUELTO DE 12 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: PIEDRA DE BANCO, TEPETATE EN SITIO DE UTILIZACION, AGUA PARA ACOMODO DE LA PIEDRA Y ASENTAMIENTO DE LA PIEDRA CON VIBROCOMPACTADOR (SIN MOVIMIENTO VIBRATORIO), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p>	<p>251.85 M3</p> <p>188.89 M3</p> <p>28.38 M3</p> <p>403.05 M3-KM</p> <p>1,259.24 M2</p>

**CARLOS SOTO GARCÍA, DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 LZw4p4a1E2dEzP++e1W+OULKLD.MMRVEnQR3TTc+HEQUZKY9A51+weDnF7ICCOVgODSLg064X  
 c+YHl9gKpMllzCGT1YnhZvYfUj6u593uNH-LpLOMlxnLx+Y3opYfBc4L.6IBK5h53y7Zf59  
 7H4cXLQ3Qq1kP9xT3v0V0l8p9daWFRk4nEIfpcGQewrpsu4RfWdcy+H0W6S5YnhmmcmCILYA  
 wux1HhHTTXY7V/mz1LPdp+bn7fgO3z7mVj0/Ns6gVgVd2bXoL6vMBLSRhnN7pau0j0WVPq9273  
 qR0BAWNkzcV8z+XW8+FTCvE+4MMw==  
 SOGC640908PE3 05/06/2024 01:42:06 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/Ci-2024-052-003

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 05 de junio de 2024

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

Página 5 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	<p>APLICACION DE LECHADA SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:3 A RAZON DE 40 LT/M2., INCLUYE: INCOPORACION DE HUMEDAD PREVIA AL VERTIDO Y ENRAZADO DE MEZCLA CON REGLA, CEPILLADO DE LA SUPERFICIE, CURADO CON CURACREM O SIMILAR A RAZON DE 4 M2/LT., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>RENIVELACION DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m., A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1/2" x 1/8" , CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	<p>1,259.24 M2</p> <p>2.00 PZA</p> <p>1.00 PZA</p>

**CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL**  
 JZmwoxajE2iEPs+r8W+OUlK8ID.WRRRWEjehOhR3TTC+HEOUZKY9A51wudnF7CCOVg00SLg0p4X  
 c+yyh/9gkPMlscCgT1Y+nZdYFaU5u59uN+UdOMlXmUx+y3apYVpBor4Ll8BK5h53yF2H59  
 7H4cXLq33Qq1kPpqt3v0Voll8p8bWFRK4nElFpcGQwrrqstuarR8wdsy+H0W65YhnmvmcCIIYA  
 wux1hHlMTXYVnmz1LPdp+bn7fG03z7mU0NsDgiGvd2bXoLbVnM6SRHnN7p0qj0WMPq99273  
 qBRBAVhKzav8lza+XMs+FTCvE+dmWw==  
 SOGC640908PE3 05/06/2024 01:42:06 p. m.