



Pachuca de Soto, Hidalgo, 12 de junio de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-005

C. Belén Arturo Hernández Máximo

Presidente Municipal de

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 1,421,642.47 (Un millón cuatrocientos veintiun mil seiscientos cuarenta y dos pesos 47/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MSAT/DOPM/390/2024



01032821-C085-848374

ATENTAMENTE

MARIA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
BbOccF88O/NhG5kSaj/3io+chINosot6XL+8yl6qHLHwBh5a/mjZgzY8cQ8GX7JxqN55C77p99gon5h
pE5heS+Aj8laWh7ZuAwEJs9CzHA54f8bf0QdfgCbqGAIOVU/Yboivx7bwufwUulJ80m1kZYNJRcn
XPFS501BGPmH7vgy2+AVfavO3NGVRx7hWxaLTL2YFchbmUq5qTYWP50Lbzza+s/sdvoTGIvP6Tb
sQ/PrC0ZSWQ6Gy3i70NXxJjhj0Y0uHq2FH+uzcOJWn58b6Aue8Vow9gOdesoBQe1ArGZv8LbXz6
sVKAXmZ1M3zlxgwhYyDO4v/bG8i6uQ==
RAVE650514LW4 27/06/2024 12:25:56 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /
11jAuZ/CgjsvbpCXBebEDaWCuCVTAxxACVc1glLsx72ZIVzO1cGMszAV1CPACDpBisvN+sVbRinxd6
kYxeyx0MULKUywrPgau8zazE95IR6M2uXBtb6RbYdl.0sWijitsZjQgPXs0EzVYMyXFvBHzrp7bf
wqyESzsk8+xDn1Sk+QyWcCIZZLNhsJR8jS4ZKcWeJ5MYmLQlmjGthoqujmVz/hGQZr0bMtG4C13A
7y4DgnvgJICIDIOE3yFAqo1Hsw7C8UNT/26GYXRGBEH5jnRpdIZ+G0F88/NPICELIr8duCGcKhNNT
A3X54eWciSLu+ZsrkGmtA6mdNG+IzrQ==
OEAA860923L9A 26/06/2024 07:02:27 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

HEMB490129AL6- BELÉN ARTURO HERNÁNDEZ MÁXIMO
kx1X/PEISePXwllSGqP1xeh5UKXzDXIIUwcQ1x0796SxepQqpCmgfJkrPSyZyIdL0bvSLAucMobiHw
UQYkeHOWByNaq1PE5axntS8qZA4HAC6UXHqd7DDqMhcJz2OthFdx16MgYv80mih76L/ZTI+Emb
SnQVxCs1hq8p9/nE5o9zt2A8xx97GF0KsusXTveXfhw8IPJxSx8CCjVzPPFIF5umQ48NIAw52
rXsJWvAP7CHWbd5kk+dZoyqKpJX8CvOHaqSfi61H/+6bZOM6PgEtm5Blioi0eIRBylc5QbNIFIF
nuxUvbBcn/rWgp4bFoWmLHomzS+UKXA==
HEMB490129AL6 27/06/2024 01:38:21 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-005

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca
ZONA PRIORITARIA: -
INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
HOJA No.: 1
FECHA: 12 de junio de 2024

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
511 Mejoramiento Urbano 30 Empedrado de Calles	2024/FAISM052010	Construcción de Red de Agua Potable y Empedrado Calle Josefita Ortiz de Dominguez y Avenida los Encinos, Bo. la Mora II, San Juan Tlaxiaca	Junio 2024 Agosto 2024	San Juan Tlaxiaca	\$715,659.74	\$715,659.74	\$715,659.74	\$0.00	Metro Cuadrado	1,354.82	50	C
	2024/FAISM052011	Construcción de Red de Agua Potable en Calles Libertad y Guadalupe Victoria, Sector Mexiquito	Junio 2024 Agosto 2024	San Agustín Tlaxiaca	\$705,982.73	\$705,982.73	\$705,982.73	\$0.00	Metro Lineal	458.00	63	C
TOTAL:						\$1,421,642.47	\$1,421,642.47	\$0.00				

CARLOS SOTO GARCÍA | DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
WIC2K3RZUJmSM8GcSEF0HLYwLzDY18u8v4d4NP7ANhU3851128imedUZumJb57M2u6VX53ea18p
QIN3W9N9WLU8aMaabqBfHv4dNaaSMXCaMxKxajNNHFXnaE4FagH4GawZB2EIM2oud42qWk2KE
p4a8daKgdYsTHM+H0lHdDyruubGEO2HOOTEN+H4PFA+hmO0lRzqHUpGNPPPoY7KGPhaWE
8sp0vW5mYIES2EeGUW3RISibB8RELDeTTZU4aPzJIOTam7b8TDQIT3scmKluzVYfae8SURPuc
5Rm8xSLaUo+0hoZ0o8ez+FCNT4lDg==
SOGC640908PE3 12/06/2024 02:30:42 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-005

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 12 de junio de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISM052010	Construcción de Red de Agua Potable y Empedrado Calle Josefa Ortiz de Domínguez y Avenida los Enchinos, Bo. la Mora II, San Juan Tilcuautla TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 1,200 M2; INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO) 009-F.02 SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCO, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRÉSTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO. 009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 2) PARA 90% 009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	\$715,659.74 1,357.08 M2 135.48 M3 135.48 M3 203.22 M3 30.53 M3



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-005

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 12 de junio de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	047-Z.03 SOBRECARGO DEL AGUA: B) SOBRE CAMINO PAVIMENTADO MANO DE OBRA PARA EMPEDRADO DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ASENTADA EN UNA CAMA DE TEPETATE SUELTO DE 12 CM. DE ESPESOR ASENTAMIENTO DE LA PIEDRA CON VIBROCOMPACTADOR (SIN MOVIMIENTO VIBRATORIO). INCLUYE: TEPETATE EN SITIO DE UTILIZACIÓN, VIBROCOMPACTADOR Y AGUA PARA COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE PIEDRA. APLICACIÓN DE LECHADA SOBRE EMPEDRADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:3 A RAZÓN DE 40 LT/M2. INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD PREVIA AL VERTIDO Y ENRAZADO DE MEZCLA CON REGLA, CEPILLADO DE LA SUPERFICIE, CURADO CON CURACREM O SIMILAR A RAZÓN DE 4 M2/LT, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA (30 cm. PROMEDIO); INCLUYE: RETIRO DE BROCAL, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO NUEVO, DESAZOLVE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
PREFEQU3M4v8hu4EymVsr1x1eRy4dFCDyNkVco6dNt4pZ2GyTKczOE8KMj9b+SEJFH+E
kaMhu/KO5abJdSNGYvabBm1adJlCK3a9b8LF35+5AQNuCaplOpGoz7pdxu8057m4y
ZcPNEQ3M4v8hu4EymVsr1x1eRy4dFCDyNkVco6dNt4pZ2GyTKczOE8KMj9b+SEJFH+E
aeJTV1UaBqUcmhP4jKX7t+6ms1Jedm7fOXmsl6WwNORq3N5JOh9s5UC3xuoCkRr/+4YVKwCvMb
CFo0czE71JQU3C6l8HguSZkplEC7g==
SOGC640908PE3 12/06/2024 02:30:39 p. m.

[illegible]



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-005

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 12 de junio de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	41.15 M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO. (MEDIDO COMPACTO)	35.05 M3
	ACARREO A 1er. KM. EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES ASFÁLTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO)	27.03 M3
	ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES ASFÁLTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASES Y BASES	37.84 M3-KM
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE CODO 90° RADIO LARGO 60 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE TAPÓN CAMPANA DE 60 MM., DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA
	CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE f'c= 150 Kg/cm2 DE 0.30 x 0.30 x 0.40 m., INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 mm., MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
p2PHUXSZ4C0DSiweckuZMdyQRx27aMLvwaGNQUITc-NHMK1bxc6RtupXbLSJReOpyRWOLqj
lo4Mnjw/KOSxabl4DSNGYnuhBcVLADJCK3hshJF35v5AQNuCpplOpGqZorkusad8057m4y
ZcPKEQ3M4r4bhuu4Eym/r4R1x4seRy4gFcoYNNVc064NzT4pZ2GyTKczOE8KMj39+SFJfB+E
aaJTvtUeBgJucmihafpJkX7H-6ms1L4eOm7fOXm5l6WenORq3N5J0h9c5UC3xuocKrt/+4YKwCVMb
CFoOzcZET7JQU3C6HfguSZvplEC7g==
SOGC640908PE3 12/06/2024 02:30:39 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-005

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA: -
INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 12 de junio de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISM052011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 117 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Construcción de Red de Agua Potable en Calles Libertad y Guadalupe Victoria, Sector Mexiquito TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	1.00 PZA 381.00 M2 1,272.00 M \$705,982.73

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
p2PHIUXBZK4C00ShwccKuzMgyQXRc27aMtlwaeGNQUJTC-NHMK1bXsQERpnpXBKsZfReOpYRWOLpJ
Id4Mnyv/KO5sraBLdSNGYruBwLadJCK3lmsJBF35v6AQqNuCpOpGaZ7orkvuskd8057m4Y
ZcPNEQ3M4v8huu4EymVraR1xJceRy4gJfCOYNNKvUc064Nxt4pZZGgyTKczOE8KMd8+SFJF+E
aeJTV1UeBglumhaPgKX7H+ems1UeDm7TOXm5l6WvNQRq3NSJOh5c5UC3uooCAR/+4V7KwCVmb
CP+0ozZE71JQU3Ct6HrguSZxpIEC7g==
SOGC60698PE3 12/06/2024 02:30:39 p. m.