



Pachuca de Soto, Hidalgo, 22 de octubre de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-011

L.D. Mario David Medina Hernández

Presidente Municipal de

San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de \$ **1,489,330.77 (Un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil trescientos treinta pesos 77/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MSAT/2024-2027/OP/INT39/2024., MSAT/2024-2027/OP/INT40/2024.,

MSAT/2024-2027/



MARIA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

gaaMOWhEQ1m1594W7qGNwPC19E6r2yP2nYw5vp2flpsnbVBolDh6fb/nHtBFPti6WH4XVG2NdxR
dNtbk4Rv2mw0nFsQ1LV0T12ZAcNZHwaPlqGOLcyg8Q1pCp0Q2V+sn2Ap+H/N4wShQ+81AbUq3s1U
9wlpWmT8UfBRNsg4wPOIBSKYUzxCwiuidwpT6/X7XhsJFV5TUW5iuyJ2CNvExtvBHkeUamofgj
bFX0fsyhJCQ+E5Ct6epXZwmjuIJTjCa3v2tysPi0tIB3Jw8FMvBvjbrpOGPIFPb1nIMZgxAXeeF9Q
g4eQoqM77LS51qMFDCjd9IAa3JYkLQ==
RAVE650514LW4 23/10/2024 11:11:25 a. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

ZixJ9M+WjNBhgWej6F0Ru3nGHBVLGDpaXLv8oO2o+P1K0h7NvbLZ39PoYuHRYGS2TDlz2Wg0144ioM7r
BijV097nRILLAKGXFAUDKUSfS1yt+pGJUBVJL36wqd/0jecDZcO6KtBBTjw76iV5+P90D70q13
gTxY2REIG0vzal/QP34255/0vJFukth3/0/dy/H0VtXWUk0YW0AcUyGStyNjwVSyKipvANPEywf
ZqaBkykbD1C5MhjHjmuEp79Kr/nZpMNCPT7YCAzB2WQqkwMLHfwuk3IMk5vixN4gvrUM0YJS+VnGX
cly8MDYIRgoU8KtPLKd/0M0gGI0SQ==
OEEA860923LA 22/10/2024 09:36:40 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MEHM920815HD3- MARIO DAVID MEDINA HERNANDEZ
bpOOWI0hC/Jo0xH73QYAE7eHhNF/5MpbGuErEBNTYzMOGKiao6yuHR1uhdvc+F0PoXL8kiOKbicTVVge
GPh/vzEcXN3iySJZmqYOnGVz2MwK0SwnG+be89HqA3RzZOB75fNoysZ2Po3fYdSON7Bgzh3o0nw2
1d+NOrzfGhBqNyqVdGXga4M2ss0HF7oBKLH18QfodT1OimccGWAbugsN81Swr4Q+z3T1uoGBV+Fr0y
o5rPbmEuhOOn0+gPJISiWIAASH0jXKX2tzQ7g4IAH96g1/MqUEJQGHIU5awNvmlScBkpU81f
vieVR5Ct3Ea0+gBhNNz1LKbMqyUy4g==
MEHM920815HD3 24/10/2024 04:08:36 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-011

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca
REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:
INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca
FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

HOJA No.: 1
FECHA: 22 de octubre de 2024

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S42 Alcantarillado 20 Zona Rural	2024/FAISM052019	Construcción de red de drenaje sanitario en Avenida Benito Juárez, El Durazno	Octubre 2024 Enero 2025	El Durazno	\$283,861.45	\$283,861.45	\$283,861.45	\$0.00	Metro Lineal	306.12	36	C
	2024/FAISM052020	Construcción de empedrado en calle Benito Juárez, Bo. Capula, San Mateo xcuintlapilco	Octubre 2024 Enero 2025	Capula	\$545,511.47	\$545,511.47	\$545,511.47	\$0.00	Metro Cuadrado	1,089.33	22	C
S42 Alcantarillado 20 Zona Rural	2024/FAISM052021	Construcción de red de drenaje sanitario en calles Hirmo Nacional, Juan Escutia, Mariano Abasolo y Benito Juárez, Loc. San Francisco Tecajique	Octubre 2024 Enero 2025	San Francisco Tecajique	\$659,957.85	\$659,957.85	\$659,957.85	\$0.00	Metro Lineal	625.38	50	C
TOTAL:						\$1,489,330.77	\$1,489,330.77	\$0.00				

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
AZAShR5KwEBAOGIQhOVfSC8HbzcwzY1.47d882mfM5pSUHogaNnc28uAVCI23qETTPv0G0XpGcbx
JMBFePqpe7V2ZFl5z+8dLk5zh+DONKzgw88chvdDRaYsp7Yf.9888Azxk33U30vH1x6reQW3YJ
xvL7gkGE/ICa87mkuWp0zKvNGVMasZTVo7usWONV8qDYI3GUldCpcht5PskwUVEGZ+P05kGRP
vVK7XAnLwDqPa7CXVHHznQTUfMwGqAgp2huA4ZrdwmUEZYASIO14kPj652RA59dRL4VNZ3
0EAWTKIN2RJ+Fu1ZCQjdK6b3WRtRg==
SOGC640908PE3 22/10/2024 02:02:35 p. m.



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-011

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 22 de octubre de 2024

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA:

San Agustín Tlaxiaca

Página 6 de 10

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISM052021	Construcción de red de drenaje sanitario en calles Himno Nacional, Juan Escutia, Mariano Abasolo y Benito Juárez, Loc. San Francisco Tecajique TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y EQUIPO NEUMÁTICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO). EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALeos Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	450.38 M2 507.45 M3 217.49 M3 22.48 M3

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

[illegible]



DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-011

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

REGIÓN: 01 Pachuca

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA:

FECHA: 22 de octubre de 2024

Página 7 de 10

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	9.64	M3
	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS Y EQUIPO NEUMÁTICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 2.01 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	43.13	M3
	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	625.38	M
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 10" (25 CM.) DE DIÁMETRO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:4 PARA SU JUNTEO; INCLUYE: CONEXIÓN, FLETE, PRUEBA DE HERMETICIDAD, ACARREOS, JUNTEO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	8.00	PZA
	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.		

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

[illegible]



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-011

FECHA: 22 de octubre de 2024

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

Página 8 de 10

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO $f'_{c}=100$ Kg/cm². DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	3.00 PZA
	POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4; ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO $f'_{c}=100$ Kg/cm². DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00 PZA

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

XG05EBWYVqjgN10uMIRZ24XobpKtF5e6kLqCmGd4dC0p294ZkZW67D9sdy1HbW7V6zcuY
 YB1L23tYUjYua4d4dYmbAqN7tU7GWF3RC6M6mKqG5YE7ENYU4tAAZBZNDZuYqY8bWGX
 04398HrK0G24V1VpCLe2kx5e7Zeecl385949zdmUcH4n4YqB3C265fOIWuq8YVE170mNEyBLf0uEanh
 5QMDZ28V0V14V1VpCPODF3385949zdmUcH4n4Hr1Y5Dy9/9n/8/X+kzIPZR+sJbLKL
 Q726B0A0m1Zf5Zj5z5mU7AazB0m2fXA=



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-011

FECHA: 22 de octubre de 2024

San Agustín Tlaxiaca

Página 10 de 10

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00 PZA

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
SY0E0EWBvYgUslDnMIRZ22VoehtF8tALckZwnGddoKokd29aZkIw67D9a4fYslBWvY7GcaZfI
YBllg23 unsmsBtYslDnMIRZ22VoehtF8tALckZwnGddoKokd29aZkIw67D9a4fYslBWvY7GcaZfI
0X93hKtRQfYV4CpVcAAAPSOOF3J0nefH3894J9n6mLUck4YqBglC26OHWuHgYET1TqMjYENJLJatEenh
[5QMDZKQfYV4CpVcAAAPSOOF3J0nefH3894J9n6mLUck4YqBglC26OHWuHgYET1TqMjYENJLJatEenh
H706J0A0nZlSPryWY7aZfI0224 02:32:33 p. m.
SOGC540908735 22/11/2024 02:32:33 p. m.