



Pachuca de Soto, Hidalgo, 11 de diciembre de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-013

L.D. Mario David Medina Hernández

Presidente Municipal de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría considera viable con cargo al techo financiero asignado, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 758,457.10 (Setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 10/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MSAT/2024-2027/OP/INTI33/2024.



ATENTAMENTE
MARIÁ ESTHER RAMÍREZ VARGAS /
L Nm v L M u p Q k u Y E I C O 8 T i a Q C 6 W K 2 Q J M I t u 8 z V t 9 R N x M g C I L W U 0 d s e N d 8 M x o n 0 h j H 6 y w y L v Z T 5 w d m T 3 j x
JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /
L i o x q X b P f 8 s Z O e Z H f J D G d S X M x 3 a z v v A E Q g 5 f i y 5 s g + L 9 4 3 a g o + D q 8 H J T F G W o 4 M V X i 7 x P 0 J 7 z X g Z q M w
O E E A 8 6 9 0 2 3 L 9 A 1 3 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 0 : 0 0 p . m .

ACUSE DE RECIBIDO
MEHM202015HD3- MARIO DAVID MEDINA HERNANDEZ
B 7 i X 5 9 j z g 3 5 q 6 s c u O E 3 Z 3 0 u j k B i a N b U 2 c 6 s j o e o y E u Z D 1 q f i q 8 s G 5 a n x 8 M a + k O w L S g k 7 X x 8 T o r 6 A H K S B
M E H M 2 0 2 0 1 5 H D 3 1 6 / 1 2 / 2 0 2 4 1 1 : 1 4 : 2 2 a . m .

ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-013

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA: -

HOJA No.: 1

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 11 de diciembre de 2024

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA O ACCIÓN	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S42 Alcantarillado 20 Zona Rural	2024/FAISM052023	Construcción de red de drenaje sanitario en Av. Emiliano Zapata, Bo. Dajie, Loc. San Mateo Ixcuquitlapilco.	Diciembre 2024 Febrero 2025	Ixcuquitlapilco	\$758,457.10	\$758,457.10	\$758,457.10	\$0.00	Metro Lineal	462.99	1759	C
TOTAL:						\$758,457.10	\$758,457.10	\$0.00				

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

YwxGeUpWsl4LWl7VHx6Emjt16AMm2NlJMlckfH9c8WlAb7gvMbGX/5Wgk1NLGnXaVNDZ2kooRCeSc
D3EDAfBKKhoBgm1bRenAutW0xCYTDuWGEJo57AplYd5npYe5e/LULUxEWFAc3o51uCT9YKEPFnbxD
ay1btYbDk9xO3CeArag+eASKcD8LcVWYfdUT9vQc44PW\$IGgd+NTRRX+iPc1BclK71bN4Ga7ov
5f/LYIQ+PMwG/01AB0+XmQxeibGARQZO/1dcVsEHGCSjFDFVB5V0FRMlIBDV2IVlIx09zs1B/QKO
/K1qkay0BiiVFVz/yicsAHGKRjADlyg==
SOGC640908PE3 11/12/2024 03:46:26 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-013

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 11 de diciembre de 2024

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISM052023	<p>Construcción de red de drenaje sanitario en Av. Emiliano Zapata, Bo. Dajje, Loc. San Mateo Ixcuinquitlapilco.</p> <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD); INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CARPETA ASFÁLTICA; INCLUYE: BASE, SEPARACIÓN DE LOS MATERIALES APROVECHABLES, CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> <p>DEMOLICIÓN A MANO DE PIEDRA BRAZA EN CIMENTACIÓN; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> <p>EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p>	<p>\$758,457.10</p> <p>331.65 M2</p> <p>947.58 M</p> <p>16.59 M3</p> <p>0.84 M3</p> <p>367.32 M3</p>

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 RFaANCg40F7WBeKExIFZ05kq2FRjC3LFYHocEeF8Z3NRBV2v0zccRpJWL7OGcJlaS11w4ZU/3NcCH7i
 +6pWwWQUJ/FrmxB6m2k99V8MZJgSdbOfsRWPi3FEKuOFyJCx/aSx7RgxlIgyKQdAQ2S6dr7sEvyx9E
 agbfcXVOF43jvWDis0qYDjYG3g4JnH1WRDSP9CD3k4rM1/J223xOFLPeLjjsOegN6Po9Yn5QBrEsB
 lfmVZv0ZG8x4BJFPVbwzpfOJKJ8zxEXtyuCClc85eeJlIfJWqXV2F62kSeCUNjywu31BiqzfwG9
 AR8tq1gcVePtr9nyVJZzKOr6QVRrekg==
 SOGC640908PE3 11/12/2024 03:46:24 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-013

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 11 de diciembre de 2024

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>EXCAVACION EN ZANJA CON EQUIPO HIDRAULICO EN MATERIAL TIPO II ALTAMENTE CONSOLIDADO EN SECO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. 156.70 M3</p> <p>EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE LA ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.</p>
	<p>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 32.02 M3</p>
	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011. 462.99 M</p>
	<p>POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f´c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 2.00 PZA</p>

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 RFaANCg40F7WBeKExlFZ05kq2FRjC3LFYHocEeF8Z3NRBV2v0zccRpJWL7OGcJlaS1fW4ZU/3NcCH7i
 +6pWwWQUj/FmxB6m2k99V8MZJgSdbOfsRWPi3FEKuOFyJCx/aSx7RgxlIgyKQdAQ2S6dr7sEVyx9E
 agbfcXVOF43jvWDIs0qYDjYG3g4JlnH1WRDSP9CD3k4rM1/J223xOFLPeLjjsQegN6Po9Yn5QBrEsB
 lfmVZv0ZG8x4BJFPVbwzpfOJKJ8zxEXtyuCClc85eeJlftJWqXv2F62kSeCUNjywu31BlZq/fwG9
 AR8tq1gcVePtr9ryVJZzKOr6QVRrekq==
 SOGC640908PE3 11/12/2024 03:46:24 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-013

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 11 de diciembre de 2024

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 7.00 PZA</p> <p>RELLENO COMPACTADO CON PISÓN DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 131.65 M3</p> <p>RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 360.35 M3</p> <p>BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: CUADRAR BACHE, RIEGO MATA POLVO, APLICACIÓN DE MEZCLA DE 7 cm. DE ESPESOR, CALENTAMIENTOS, INSTALACIONES, DESMANTELAMIENTOS Y COMPACTACIÓN, ACABADO CON RODILLO LISO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA) (NO INCLUYE: RIEGO DE LIGA) 22.41 M3</p>

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 RfFaANCg40F7WBeKExIFZ05kq2FRjC3LFYHocEeF8Z3NRBV2v0zccRpJWL7OGcJlaS1fW4ZU/3NcCH7i
 +6pWwWQU/FrmxB6m2k99V8MZJgSdbOfsRWPi3FEKuOFyJCx/aSx7RgxlIgyKQdAQ2S6dr7sEVyx9E
 agbfcXVOF43jvWDIs0qYDjYG3g4JlnH1WRDSP9CD3k4rM1/J223xOFLPeLjjsQegN6Po9Yn5QBrEsB
 lfmVZv0ZG8x4BJFPBwzpfOJKJ8zxEXtyuCClc85eeJlftJWqXV2F62kSeCUNjywu31Blzq/fwG9
 AR8tq1gcVePtr9nyVJZzKOr6QVRrekg==
 SOGC640908PE3 11/12/2024 03:46:24 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-013

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 11 de diciembre de 2024

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

Página 4 de 4

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO A RAZÓN DE 1.50 LITROS/M²; INCLUYE: EMULSIÓN, ALMACENAMIENTO, ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 320.31 M2</p> <p>MURO DE PIEDRA BRAZA, ACABADO COMÚN ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3; INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A LA PRIMERA ESTACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 0.77 M3</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p>

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 RFaANCg40F7WBeKExIFZ05kq2FRjC3LFYHocEeF8Z3NRBV2v0zccRpJWL7OGcJlaS1fW4ZU/3NcCH7i
 +6pWwWQUJ/FrmxB6m2k99V8MZJgSdbOfsRWPi3FEKuOFyJCx/aSx7RgxlIgyKQdAQ2S6dr7sEvyx9E
 agbfcXVOF43jvWDIs0qYDjYG3g4JlnH1WRDSP9CD3k4rM1/J223xOFLPeLjjsQegN6Po9Yn5QBrEsB
 lfmVZv0ZG8x4BJFPVBwzpFOJKJ8zxEXtyuCClc85eeJlftJWqXV2F62kISeCUNjywu31BIzq/fwG9
 AR8tq1gcVePtr9nyVJZzKOr6QVRrekq==
 SOGC640908PE3 11/12/2024 03:46:24 p. m.