



Pachuca de Soto, Hidalgo, 12 de diciembre de 2024

HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-014

L.D. Mario David Medina Hernández

Presidente Municipal de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo

Presente

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría considera viable con cargo al techo financiero asignado, para el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, la cantidad de \$ 357,219.49 (Trecientos cincuenta y siete mil doscientos diecinueve pesos 49/100 M.N.), recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MSAT/2024-2027/OP/INTI42/2024.

ATENTAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /

Bnq2JlW1Q6yXWjLhFCLPZ2se33MRMYBx0cndCEJzCdmFLDAPxCK8JMkwVl0to0kdWHRBHO1/ro/lyztY BEYIrcdUCE5vdfSa7/OeaqfzhccCeajNn1YV+sTZi6Kp2lmsODRDsXx7J8jITfPzUf0rDa25Cv XNY8MiA7ZuscWismePXiPaURpl59HxByUTXsieWgVL76CYi605o+ikWwy2F4lWUwQmISRO4Vgfb JhMKngvdt7CA+PwUSNnF+sTikBPeNRGdLgkGHbEn7JlF7W4ZZn8rCzUH69cNUqdwoqJg4g7J/ llmkcOMzEqUN8XDWPW1zI8Y7bzUQang== RAVE650514LW4 13/12/2024 07:03:31 p. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /

Ue0E/rHgl98sWjczscvUcGkmbnQQ9DPcWKACUS4OawuGMKlglL65YbXsx3amy2G1hQmqaoEJlAoXsdN CmlcVlrc1TDZJ/bFm3V3uEPrnNKF8MTxwpxuhO1TtpVjCvHh+2h8psYBucVoKky7pEwzTOqMovV G7k1nOkUhzro+ATeSND7ke7sw6v/BvdLBrx8QtdhSgTCVFejZDZAd/rswl+Kor1V43ktSxVo vWeZ8YD200Ush5mS66HnGciaTpmkzpv83EGz4CX2EbSDz5JPKS32Yv7Zm6ZEmkMOBDZir70H BYozOoLVtCHNu9kxAF0yuz2WoCJ9yOg== OEAE860923LA 13/12/2024 06:50:00 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

MEHM20815HD3- MARIO DAVID MEDINA HERNANDEZ

SUJTUIXzAaVvobOwDJOFVWRN0TAFDI0l5mMqhsVSjB0m+POlKeyqL+3lu4lki9mFIWWRDCeH44GgX Q0ooTCg0BiqvTAdX61vcPB4wNlLaDvNS5BD0PziZImDQrCQ5wdmEFqzV9bLaxoFOQsnNk5ZX 4XMSo3RnJ9HIE1hNtd2iaoXy4NPkxjEQkTTbjmYvwo9ISkjcJXBOpwSYW8H7JUAAAGYXBnF/ BneZMaPKEWu1ZnTgduMZ6noY+eyG+bmHHRV7+bCTMalbGNwccfcas+nZpDUePdUeJswN4+vmL Urcqr8MPEvVcAcGSqPsobyXyNHfowtA== MEHM20815HD3 16/12/2024 11:19:39 a. m.



ANEXO TÉCNICO DE OBRAS/ACCIONES HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-014

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA: -

HOJA No.: 1

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

FECHA: 12 de diciembre de 2024

FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

| PROGRAMA/ SUBPROGRAMA | NO. OBRA O ACCIÓN | NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA O ACCIÓN | F_INI F_TER | LOCALIDAD | COSTO TOTAL | ESTRUCTURA FINANCIERA (\$) | | | METAS TOTALES | | NO. BENEF. | MOD. EJEC. |
|-------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------|---------------|---------------|
| | | | | | | SUMA | MUNICIPAL | PARTICIPANTES | U.M. | CANT. | | |
| S42 Alcantarillado 20 Zona Rural | 2024/FAISM052024 | Construcción de red de drenaje sanitario en Calle Ignacio Allende, Bo. Centro, Loc. San Mateo Ixcuinitlapilco. | Diciembre 2024 Febrero 2025 | Ixcuinitlapilco | \$357,219.49 | \$357,219.49 | \$357,219.49 | \$0.00 | Metro Lineal | 217.91 | 1741 | C |
| TOTAL: | | | | | | \$357,219.49 | \$357,219.49 | \$0.00 | | | | |

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL

kV5/6brbmer2Uq68ix01tVSI0Fd8lPFax0DAKTKWyc2YcsjOrNe96bMWhJFFh6yhuDUy1MhNHG22TGm
9W0wuYjN55hHC4smDtuUAqARjamkzTGtwwNYjmCW6mMQiyZoNbvdp1QvrKVgvEXcTm2EPHQFn3l
oNismWc2Prl3MXSMF4Xg/atPCnd/Xz7y3Ndl9roZFqaS4bKXEkMn/+85GT+Gcpc1e+4yVTSOb/wf7W
H9eH1fKQr39FqW1+g7vixlb8P4399iMNuj5lP0sBdoga3edCi57GWP543r4nu6D+IAfVMOdHYhbD
ED8FJJXmNDGUp41vBJS0y5GXAR1n3rg==
SOGC640908PE3 12/12/2024 02:43:38 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-014

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 12 de diciembre de 2024

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024 | | | COSTO |
|-------------------------|--|--------|----|---------------------|
| 2024/FAISM052024 | <p>Construcción de red de drenaje sanitario en Calle Ignacio Allende, Bo. Centro, Loc. San Mateo Ixcuinquitlapilco.</p> | | | \$357,219.49 |
| | <p>TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.</p> | 168.83 | M2 | |
| | <p>DEMOLICIÓN A MANO DE EMPEDRADO JUNTEADO CON CONCRETO SIN RECUPERACIÓN CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 cm., INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.</p> | 168.83 | M2 | |
| | <p>EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).</p> | 173.02 | M3 | |
| | <p>EXCAVACION EN ZANJA CON EQUIPO HIDRAULICO EN MATERIAL TIPO II ALTAMENTE CONSOLIDADO EN SECO, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO. EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE LA ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.</p> | 74.16 | M3 | |

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 F7d/i5LzruYCN06v4/svF62sI8Se80EHkVHfD0zDsPX69Iuja6jHJAckTsl3v9BY6QMVCrily6oL0T
 S8RQjwIT0bf+m/nUqxL/c4crs+WBPFEAUZxklyIBfOcK3L0K0BL9Tfywsk+SRVoDIRfJBrFdfitgb
 317hKe4uE4KdM3eD030I/73HaiUaPTnVsmi2TScInB075cB51o97O50BVccFA3vkVrdZaEXY1JAE
 leEk8YwpH2G6pDraOQR0umU5VGbKqUdujgWEbvTdOhvQgAV1px+srhAndjZBaoPD7rzXRp87TV62
 QGwFybSUugu+ff+T7fySxQNzbHVPqdXg==
 SOGC640908PE3 12/12/2024 02:43:37 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-014

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 12 de diciembre de 2024

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024 |
|-------------------------|---|
| | <p>CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 16.34 M3</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10" DE DIÁMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE: PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001-CONAGUA-2011. 217.91 M</p> <p>POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.01 A 1.25 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f´c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 1.00 PZA</p> |

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 F7d/5LzruYCN6v4/svF62sI8Se80EHkVHfD0zDsPX69IJa6j6HJAckTsl3v9BY6QMVCrily6oL0T
 S8RQjwT0bf+m/nUqxL/c4crs+WBPFEAUZklylBfOcK3L0K6BL9Tfywsk+SRVdIRfJBrFdfitfgb
 317hKe4uE4KdM3eD030I/73HaiUaPTnVsmi2TScInB075cB51o97O50BVccFA3vkVrdZaEXY1JAE
 leE8YwpH2G6pDraOQR0umU5VGbkgUdujgWEbvTdOhvQgAV1px+srhANdjZBaOPD7rzXRp87TV62
 QGwFybSUugu+ft7fySxQNzbHVPqdXg==
 SOGC640908PE3 12/12/2024 02:43:37 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-014

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 12 de diciembre de 2024

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

Página 3 de 4

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024 |
|-------------------------|---|
| | <p>POZO DE VISITA COMÚN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZÓN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRÁULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERÍA, ESCALERILLA; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE DIÁMETRO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 3.00 PZA</p> <p>RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE) 68.93 M3</p> <p>ADQUISICION DE MATERIAL TEPETATE , PROCEDENTE DE BANCO DE LA REGIÓN, L.A.B., INCLUYE: CARGA. 89.89 M3</p> <p>ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) 89.89 M3</p> <p>ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) 107.87 M3-KM</p> |

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 F7d/i5LzruYCN06v4/svF62sI8Se80EHkVHfD0zDsPX69Iuja6jHJAckTsl3v9BY6QMVCrily6oL0T
 S8RQjwIT0bf+m/nUqxL/c4crs+WBPFEAUZklylBfOck3L0K0BL9Tfywsk+SRVoDIRfJBrFdtfgb
 317hKe4uE4KdM3eD030I/73HaiUaPTnVsmi2TScInB075cB51o97O50BVccFA3vkVDRdZaEXY1JAE
 leEk8YwpH2G6pDraOQR0umU5VGbkgUdujgWEbvTdOhvQgAV1px+srhAndJZBaOPD7rzXRp87TV62
 QGwFybSUugu+ff+T7fySxQNzbHVPqdXg==
 SOGC640908PE3 12/12/2024 02:43:37 p. m.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-052-014

MUNICIPIO: San Agustín Tlaxiaca

ZONA PRIORITARIA: -

FECHA: 12 de diciembre de 2024

REGIÓN: 01 Pachuca

INSTANCIA EJECUTORA: San Agustín Tlaxiaca

| No. OBRA O ACCIÓN | CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024 |
|-------------------------|--|
| | <p>RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACIÓN; INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 161.91 M3</p> <p>CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, A BASE DE PIEDRA SELECCIONADA DE BANCO DE 4" A 8" DE DIAMETRO, ASENTADA EN UNA CAMA DE TEPETATE SUELTO DE 12 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: PIEDRA DE BANCO, TEPETATE EN SITIO DE UTILIZACION, AGUA PARA ACOMODO DE LA PIEDRA Y ASENTAMIENTO DE LA PIEDRA CON VIBROCOMPACTADOR (SIN MOVIMIENTO VIBRATORIO), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 163.43 M2</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN; INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 1.00 PZA</p> |

CARLOS SOTO GARCÍA / DIRECTOR TÉCNICO MUNICIPAL
 F7d/i5LzruYCN06v4/svF62sI8Se80EHkvHfD0zDsPX69Iuja6j6HJAckTsl3v9BY6QMVCrily6oL0T
 S8RQjwIT0bf+m/nUqxL/c4crs+WBPFEAUZklylBfOcK3L0K0BL9Tfywsk+SRVdIRfJBrFdfitgb
 317hKe4uE4KdM3eD030I/73HaiUaPTnVsmi2TScInB075cB51o97O50BVccFA3vkVDrDZaEXY1JAE
 leE8YwpH2G6pDraOQR0umU5VGbqkUdujgWEbvTdOhvQgAV1px+srhAndjZBaoPD7rzXRp87TV62
 QGwFybSUugu+ff+T7fySxQNZbHVPqdXg==
 SOGC640908PE3 12/12/2024 02:43:37 p. m.