Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Pachuca de Soto, Hgo., 26 de agosto de 2020
SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-008

C. ALMA DALILA LÓPEZ SANTIAGO
PRESIDENTA MUNICIPAL DE
SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HIDALGO
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 17, 18, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 54, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 27 fracciones XIII y XIV y 37 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3, 4 y 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaria de Finanzas Públicas y publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios,** específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal,** le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **$ 885,147.47 (Ochocientos ochenta y cinco mil ciento cuarenta y siete pesos 47/100 M.N.),** recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico de validación adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones previstas en el "Catálogo FAIS", de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal 2020, deberá durante el proceso de planeación, priorizar los proyectos, conforme al manual de operación MIDS y obtener la manifestación de procedencia por parte de la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar a través de la MIDS.

ATENTAMENTE

M.C.A. VELIA ASIAIN DÍAZ DE LEÓN
SUBSECRETARIA DE PROGRAMACIÓN

M.A.E. SERGIO GUERRERO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN

c.c.p. Dra. Delia Jessica Blancas Hidalgo.- Secretaria de Finanzas Públicas.
Mtro. César Román Mora Velázquez.- Secretario de Contraloría.
En atención a los oficios PM-/PLAN/379-2020, PM-/PLAN/380-2020.
VADL/SGH/CSG/lcf

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Dirección General de Programación

ESTADO: 13 HIDALGO
MUNICIPIO: SAN AGUSTIN TLAXIACA
REGIÓN: 01 PACHUCA

ZONA PRIORITARIA: -
INSTANCIA EJECUTORA: SAN AGUSTIN TLAXIACA
FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

HOJA No.: 1
NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-008
FECHA: 26 de agosto de 2020

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA ($)			METAS TOTALES		NO. BENEF.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M.	CANT.		
S42 ALCANTARILLADO 20 ZONA RURAL	2020/FAISM052017	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OMITLAN, CALLE EL TEPHE, CALLE SINGUILUCAN Y CALLE SANTA ANA, NUEVA TLAXIACA.	Agosto 2020 Octubre 2020	NUEVA TLAXIACA	$413,249.98	$413,249.98	$413,249.98	$0.00	METRO LINEAL	359.80	746	C
S31 ELECTRIFICACION 20 ZONA RURAL	2020/FAISM052018	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE RAMÓN GARCIA, SECTOR HUIZACHE	Agosto 2020 Octubre 2020	SAN AGUSTIN TLAXIACA	$471,897.49	$471,897.49	$471,897.49	$0.00	POSTE	8.00	6351	C
				TOTAL:		**$885,147.47**	**$885,147.47**	**$0.00**				

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-008

FECHA: 26 de agosto de 2020

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2020		
2020/FAISM052017	**AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OMITLAN, CALLE EL TEPHE, CALLE SINGUILUCAN Y CALLE SANTA ANA, NUEVA TLAXIACA.**	**COSTO**	**$413,249.98**
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	262.50	M2
	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	159.56	M3
	EXCAVACIÓN EN ZANJA CON EQUIPO HIDRÁULICO EN MATERIAL TEPETATE ALTAMENTE CONSOLIDADO EN SECO, MEDIDO EN BANCO CON ACARREO EN BORDE DE ZANJA, EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	39.89	M3
	EXCAVACIÓN EN ZANJA CON EQUIPO HIDRÁULICO EN MATERIAL TEPETATE ALTAMENTE CONSOLIDADO EN SECO, MEDIDO EN BANCO CON ACARREO EN BORDE DE ZANJA, EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.	179.85	M3
	EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS Y EQUIPO NEUMATICO EN MATERIAL SECO CLASE III, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A MANO A BORDE DE ZANJA, TRASPALEOS Y ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO).	44.95	M3
	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCION DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	25.61	M3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, INCLUYE PRUEBA DE HERMETICIDAD BAJO NOM-001 CONAGUA-2011.	359.80	ML

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2020		
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.26 A 1.50 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f´c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	6.00	PZA
	POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.76 A 2.00 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f´c=100 Kg/cm2 DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE 1.07 m. DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.00	PZA
	RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	157.92	M3
	SUMINISTRO DE MATERIAL TEPETATE (PROCEDENTE DE BANCO)., INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA A CAMION DE 7 M3. Y ACARREO A OBRA., NO INCLUYE ABUNDAMIENTO.	205.30	M3
	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION. INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	178.98	M3
	CORTE CON SIERRA EN LOSA DE CONCRETO ARMADO DE (10 cm. DE PROFUNDIDAD). INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	29.00	ML
	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CONCRETO ARMADO; SIN RECUPERACION INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A 1a. ESTACION, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.90	M3

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2020		
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO f´c= 150 Kg/cm2 HECHO EN OBRA, INCLUYE: CIMBRA COMUN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	2.90	M3
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA
2020/FAISM052018	**AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE RAMÓN GARCIA, SECTOR HUIZACHE**		**COSTO $471,897.49**
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN RD3N, 23KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN VS30, 23 KV., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION VR30 23 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA (1R1) PARA NEUTRO CORRIDO VESTIDOS DE POSTERIA EN BAJA TENSION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, INCLUYE: MATERIAL, PLOMEADO, ALINEADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	8.00	PZA

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-008

FECHA: 26 de agosto de 2020

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2020		
	COSTO POR KILOMETRO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN PARA REDES AÉREAS POSTE CONCRETO - AÉREA RURAL, COSTO POR CONEXIÓN DE LÍNEA DE 1 FASE	1.00	PAGO
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION VD30 23 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION VA30 23 KV, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION TS30 23 KV, MADERA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION DE ANCLAJE (1R1-1P3-1R1) 3F-4H (HERRAJES Y AISLAMIENTO) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA B.T REMATE 3F-4H CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	2.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA B.T. PASO 3F-4H CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	5.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE DISTRIBUCION 1C-1F-2H-23KV-1/0-AWG-ACSR-PC (RURAL), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	20.00	KM
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE BAJA TENSION CON CABLE MULTIPLE AAC-ACSR (3+1) 3/0- 1/0 DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES AEREAS EB MEDIA Y BAJA TENSION C.F.E. DCC AIAMBT, INCLUYE: METERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODOS LOS RECURSOS NECESARIO PARA INSTALACION DESPERDICIOS POR CORTE Y CATENARIA.	258.00	ML
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL 3/0, INCLUYE: MATERIALES, INSTALACION, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS EQUIPO Y HERRAMIENTA.	450.00	ML

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2020		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 1T-D3-30 KVA -2300-220/127 V., DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN -CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE: MANIOBRAS DE MONTAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA
	SISTEMA DE TIERRA POSTE DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	4.00	PZA
	SISTEMA DE TIERRA PARA EQUIPOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	1.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA DE BANQUETA: INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1.00	PZA
	VESTIDO Y LOCALIZACIÓN DE RETENIDA TIPO (REA) DE ACUERDO A LA NORMA DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS AÉREAS DE C.F.E., INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	2.00	PZA
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA SENCILLA ANCLA: INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1.00	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA NAUTILUS TIPO LEDS DE 60 WATTS, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	7.00	PZA
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	PZA