



**Secretaría de Finanzas
Públicas**
Hidalgo crece contigo



MCA. Velia Asiain Díaz de León
Subsecretaria de Programación

Pachuca de Soto, Hgo., 30 de octubre de 2020
SFP/SSP/868-3/2020

Ing. Víctor Daniel Cerón Cervantes
Presidente del Concejo Municipal Interino
de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo
Presente

En relación con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2020 y en atención al oficio No. PM/PLAN-047/2020, mediante el cual solicita el oficio de validación de obra, al respecto le informo, dicho trámite es procedente ante esta Secretaría, por tal motivo se emite el oficio No. SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-012, sin embargo para poder dar inicio a la ejecución de obras y acciones, deberá obtener la manifestación de procedencia por parte de la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar a través de la MIDS.

Lo anterior, conforme a los lineamientos de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social publicados en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de marzo del presente, específicamente al Título Segundo, operación del FAIS, numeral 2.2. Uso de los recursos del FAIS, último párrafo.

Le envió un cordial saludo.

Atentamente

c.c.p. Minutario
VADL/SGH/CSG/svos.

Pachuca de Soto, Hgo., 30 de octubre de 2020
SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-012

**ING.VICTOR DANIEL CERÓN CERVANTES
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO DE
SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO
PRESENTE**

Con fundamento en los artículos 3 y 73 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 3, 13 fracción II, 15, 19, 21 y 25 fracciones I, XVI, XVII, XVIII, XXX, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII y LXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 17, 18, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 54, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2020; 1, 2, 5 párrafo segundo, 6 fracciones I, V y su inciso a), 11, 12, 13, 14, fracciones V, XXXVIII, XLVI, LV, y LXVII, 27 fracciones XIII y XIV y 37 fracciones IX, XIII, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas Públicas, y 1, 2, 3, 4 y 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2020, numerales Primero y Segundo del Acuerdo Delegatorio de Facultades, expedido por la Secretaría de Finanzas Públicas y publicado en Alcance al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 01 de octubre de 2018, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**, específicamente al **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, le informamos que esta Secretaría **valida** con cargo al techo financiero asignado, la cantidad de **\$ 314,570.62 (Trescientos catorce mil quinientos setenta pesos 62/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico de validación adjunto.

Para efecto de lo anterior, debe observarse lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones previstas en el "Catálogo FAIS", de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para el ejercicio fiscal 2020, deberá durante el proceso de planeación, priorizar los proyectos, conforme al manual de operación MIDS y obtener la manifestación de procedencia por parte de la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar a través de la MIDS.


ATENTAMENTE



**M.C.A. VELIA ASIAIN DÍAZ DE LEÓN
SUBSECRETARIA DE PROGRAMACIÓN**



**M.A.E. SERGIO GUERRERO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN**



ANEXO TÉCNICO

ESTADO: 13 HIDALGO ZONA PRIORITARIA: - HOJA No.: 1
 MUNICIPIO: SAN AGUSTIN TLAXIACA INSTANCIA EJECUTORA: SAN AGUSTIN TLAXIACA NO. DE OFICIO: SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-012
 REGIÓN: 01 PACHUCA FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FECHA: 30 de octubre de 2020

PROGRAMA/ SUBPROGRAMA	NO. OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA, PROYECTO O ACCION	F_INI F_TER	LOCALIDAD	COSTO TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (\$)			METAS TOTALES		NO. BENEF. EJEC.	MOD. EJEC.
						SUMA	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	U.M. CUADRADO	CANT.		
W11 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 10 EDUCACION BASICA	2020/FAISM052025	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO CLAVE 130JUN0029V SAN AGUSTIN TLAXIACA	Octubre 2020 Diciembre 2020	SAN AGUSTIN TLAXIACA	\$314,570.62	\$314,570.62	\$314,570.62	\$0.00	56.00	431	C	
TOTAL:					\$314,570.62	\$314,570.62	\$0.00					



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-012

FECHA: 30 de octubre de 2020

Página 1 de 3

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2020	
2020/FAISM052025	<p>CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO CLAVE 130JUN0029V SAN AGUSTÍN TLAXIACA</p> <p>TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA</p> <p>CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD) INCLUYE MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>DEMOLICION A MANO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS. INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>EXCAVACION EN CEPAA MANO. MATERIAL SECO TIPO II. TODAS LAS ZONAS. INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCION DE REZAGA A BORDE DE CEPAA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)</p> <p>PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 100 KG/CM2 DE 5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 3, f'y= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILELETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS</p> <p>ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION DIAMETRO # 4, f'y= 4,200 Kg/cm2. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILELETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS</p> <p>CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a. ACABADO COMUN. INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.</p>	<p>COSTO</p> <p>\$314,570.62</p> <p>6444 M2</p> <p>5440 ML</p> <p>164 M3</p> <p>1680 M3</p> <p>1644 M2</p> <p>15907 KG</p> <p>12111 KG</p> <p>2792 M2</p>



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-012

FECHA: 30 de octubre de 2020

Página 2 de 3

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2020	
	CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 250 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 19 mm., INCLUYE: ELABORACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	467 M3
	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO CON LLANA METALICA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1896 M2
	RELLENO DE MATERIAL CON BAILARINA O PLACA VIBRATORIA EN CAPAS DE 20 CM. EN CEPAS DE CIMENTACION, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (NO INCLUYE: MATERIAL INERTE COMPACTABLE)	11.36 M3
	SUMINISTRO DE MATERIAL TEPETAJE (PROCEDENTE DE BANCO), INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA A CAMION DE 7 M3. Y ACARREO A OBRA., NO INCLUYE ABUNDAMIENTO.	14.77 M3
	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES LIGEROS (HASTA 12 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	54161 KG
	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES MEDIANOS (DE 12 A 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	1,233.06 KG
	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA (TECHUMBRES) DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, FORMADA CON PERFILES PESADOS (DE MAS DE 60 KG/M), INCLUYE: MONTAJE HASTA 20 m. DE ALTURA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO	170.30 KG
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA TIPO "L" A BASE DE PERFIL REDONDO LISO DE ACERO A-36 DE 3/4" DE DIÁMETRO, CON UNA LONGITUD EFECTIVA DE 132 cm. CON CUERDA ESTANDAR EN UN EXTREMO, INCLUYE: TUERCAS DE NIVELACIÓN Y SUJECIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	48.00 PZA



ANEXO TÉCNICO

OFICIO AUTORIZACIÓN: SEFINP-V-FAISM/GI-2020-052-012

FECHA: 30 de octubre de 2020

Página 3 de 3

No. OBRA Y TIPO DE LOC.	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2020	
	<p>SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE MARCA COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO LIGERAS, MEDIANAS Y PESADAS. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COMEX 100. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA CON RELAJAMIENTO, PATRONAJE, CORTE, CONFECCION, MONTAJE Y MATERIAL DE CUBIERTA PLASTIFICADA, ABSORBENTE DE ENERGIA SOLAR Y REDUCE LA CARGA DE CALOR, PESO DE 850 GR. X M2. ACABADO PVDf-LACA, PROTEGIDO CONTRA HONGOS Y ATAQUE MICROBIAL CON PROTECCION UV, ALTA RESISTENCIA A LA TRACCION Y AL DESGARRE. REVESTIMIENTO DE LA CAPA SUPERIOR E INFERIOR DE PVC, RESISTENCIA AL FRIO Y ALTA TEMPERATURA, REPELENTE AL AGUA, CON PROPIEDADES DE AUTO LIMPIEZA (REPELENCIA AL POLVO), INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION EMPLEADOS PARA LA COLOCACION DE ANCLAS, TEMPLADOR (TENSORES), GRILLETES, CABLE DE ACERO, PERNOS DE AMARRE, ROZADERAS, TORNILLERIA, RONDANAS Y DEMAS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, ELEVACIONES, AJUSTES, EMPALMES, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS. EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.</p>	<p>1,944.98 KG</p> <p>56.00 M2</p> <p>1.00 PZA</p>